

UWAGI:
1) Okablowanie pętli dozorowych prowadzić kablem YnTKSYekw, 1x2x0,8mm;
2) Okablowanie linii sterowniczych prowadzić kablem HDGs PH90 2x1mm (odporność ogniowa 90 min.);
3) Okablowanie linii monitorujących prowadzić kablem YnTKSYekw 1x2x0,8mm;
4) Okablowanie linii sygnalizatorów prowadzić kablem HTKSH PH90 2x1,5 (odporność ogniowa 90 min.);
5) Kable o odporności ogniowej mocować bezpośrednio do stropu lub ścian przy pomocy atestowanych systemów mocowań o odporności ogniowej 90 minut.
6) W miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń p.poż, oraz przewodów o średnicy powyżej 40mm przez ściany i stropy o określonej odporności ogniowej należy przewidzieć przepusty lub uszczelnienia p.poż. o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych oddzieleń p.poż..
7) Zachować wymagane odległości układanych kabli od kabli innych instalacji.
8) Wszystkie urządzenia systemu sygnalizacji pożaru muszą posiadać wymagane certyfikaty europejskie lub CNBOP. Dodatkowo urządzenia wymienione w rozporządzeniu Ministra MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r. muszą posiadać świadectwa dopuszczenia CNBOP.
9) Kolorem szarym pokazano elementy ujęte w projekcie wykonawczym I etapu.

LEGENDA:

- CSP — centrala systemu sygnalizacji pożaru
- M — moduł kontrolno-sterujący
- Y — ręczny ostrzegacz pożaru
- czujka termiczna
- czujka optyczna dymu
- radiowa czujka dymu
- ACR — adapter czujek radiowych
- wskaźnik zadziałania
- M — adapter linii bocznej
- R — nadajnik/odbiornik czujki liniowej
- L — lustro czujki liniowej
- zestaw sygnalizatorów optyczno głosowy z puszkami przyłączeniowymi PSP 1A
- trasy kablowe przewodów YnTKSY
- trasy kablowe przewodów o odporności ogniowej 90 min
- przebieg drogi optycznej liniowej czujki dymu
- CODI — centrala oddymiania
- przycisk oddymiania
- M — sitownik 24V okien/drzwi systemu oddymiania
- trasy kablowe HTKSH PH90 4x2x0,8

Inwestor:
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA Z SIEDZIBĄ PRZY PLACU BANKOWYM 3/5, 00-950 WARSZAWA

Inwestycja:
ZESPÓŁ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ UL. PLAC BANKOWY 3/5 i Al. SOLIDARNOŚCI 81, 00-950 WARSZAWA

Projektant branżowy:

ASNET Sp. z o.o.
Zakład projektów instalacji teletechnicznych
ASNET Wojciech Orzewski
ul. Ceramiczna 4
03-078 Warszawa
T: +48 22 713 87 20
F: +48 22 713 87 21
e-mail: biuro@asnet.pl
www.asnet.pl

Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY - II ETAP

Branża: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

Tytuł rysunku:
System Sygnalizacji Pożaru
- rzut parteru

Numer rysunku: I - R - 419 -PW - SSP - 02 -00
(TOM | TYP | PROJEKT | FAZA | BRANŻA | NR RYS | REW)

PROJEKTOWAŁ		Nr upr.	Podpis
JAKUB SOBOCIŃSKI		33/TO/01	
WSPÓŁPRACA			
WOJCIECH ORZEWSKI			
SPRAWDZIŁ			
ROMUALD WIELNICKI		Wa-722/92	

Skala: 1:200 Data: 2011