

UWAGI:
1) Okablowanie pętli dozorowych prowadzić kablem YnTKSYekw. 1x2x0,8mm;
2) Okablowanie linii sterowniczych prowadzić kablem HDGs PH90 2x1mm (odporność ogniowa 90 min.);
3) Okablowanie linii monitorujących prowadzić kablem YnTKSYekw 1x2x0,8mm;
4) Okablowanie linii sygnalizatorów prowadzić kablem HTKSH PH90 2x1,5 (odporność ogniowa 90 min.);
5) Kable o odporności ogniowej mocować bezpośrednio do stropu lub ścian przy pomocy atestowanych systemów mocowań o odporności ogniowej 90 minut.
6) W miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń p.poż. oraz przewodów o średnicy powyżej 40mm przez ściany i stropy o określonej odporności ogniowej należy przewidzieć przepusty lub uszczelnienia p.poż. o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych oddzieleń p.poż.
7) Zachować wymagane odległości układanych kabli od kabli innych instalacji.
8) Wszystkie urządzenia systemu sygnalizacji pożaru muszą posiadać wymagane certyfikaty europejskie lub CNBOP. Dodatkowo urządzenia wymienione w rozporządzeniu Ministra MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r. muszą posiadać świadectwa dopuszczenia CNBOP.
9) Kolorem szarym pokazano elementy ujęte w projekcie wykonawczym I etapu.

LEGENDA:

- CSP — centrala systemu sygnalizacji pożaru
- moduł kontrolno-sterujący
- ręczny ostrzegacz pożaru
- czujka termiczna
- czujka optyczna dymu
- radiowa czujka dymu
- ACR — adapter czujek radiowych
- wskaźnik zadziałania
- M — adapter linii bocznej
- R — nadajnik/odbiornik czujki liniowej
- L — lustro czujki liniowej
- zestaw sygnalizatorów optyczno głosowy z puszkami przyłączeniowymi PIP 1A
- trasy kablowe przewodów YnTKSY
- trasy kablowe przewodów o odporności ogniowej 90 min

Inwestor: **MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA Z SIEDZIBĄ PRZY PLACU BANKOWYM 3/5, 00-950 WARSZAWA**

Inwestycja: **ZESPÓŁ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ UL. PLAC BANKOWY 3/5 I AL. SOLIDARNOŚCI 81, 00-950 WARSZAWA**

Projektant branżowy: ASNET biuro projektów instalacji teletechnicznych

ASNET Wojciech Orzewski
ul. Danusi 11
03-259 Warszawa

T: +48 22 713 87 21
F: +48 22 713 87 22
biuro@asnet.pl
www.asnet.pl

Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY - II ETAP

Branża: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

Tytuł rysunku: System Sygnalizacji Pożaru
Schemat blokowy CSP-S1

Numer rysunku: **I - S - 419 - PW- SSP-09 - 00**

TOM	TYP	PROJEKT	FAZA	BRANŻA	NR RYS	REW

PROJEKTOWAŁ	Nr upr.	Podpis
JANUSZ SOBOCIŃSKI	33/TO/91	
WSPÓŁPRACA		
WOJCIECH ORZEWSKI		
SPRAWDZIŁ		
ROMUALD WELNICKI	Wa-722/92	
Skala 85	Data	2011