nazwa	Ściana działowa (witryna) wewnętrzna aluminiowa z drzwiami, konstr. szklona szkłem bezpiecznym							
oznaczenie w projekcie	D16a	D16b	D16c	D17a	D17b	D17c	D22	D8
schemat całych witryn								
wymiary w świetle muru szerokość S (cm)	205	200	180	140	140	130	155	165
wysokość H (cm)	408	320	290	305	290	295	310	280
			LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE
ilość (szt.)	1	1	1 / –	– / 1	1 / –	1 / –	1 / –	– / 1
inne	– szkło bezpieczne P2 – spoiny: silikon szary gr. 6mm – typ Alufire Vision Line lub inny o równoważnych parametrach, pozbawiony aluminiowych słupów – drzwi wyposażone w trzymacze magnetyczne							

nazwa	Okno stałe EI 120	Okno stałe EI 120	Okno stałe EI 120	Okno stałe EI 60	Okno oddymiające
oznaczenie w projekcie	01	02	03	04	05
schemat					
wymiary w świetle muru szerokość S (cm)	155	155	160	80	150
wysokość H (cm)	270	210	210	90	250
ilość (szt.)	2	1	2	1	1
inne	wsp. U≤1,30 W(m²K), kolor biały RAL 9010 kl. odporności ogniowej EI120	wsp. U≤1,30 W(m²K), kolor biały RAL 9010 kl. odporności ogniowej EI120	wsp. U≤1,30 W(m²K), kolor biały RAL 9010 kl. odporności ogniowej EI120	wsp. U≤1,30 W(m²K), kolor biały RAL 9010 kl. odporności ogniowej EI60	wsp. U≤1,30 W(m²K), kolor biały RAL 9010 wyposażone w siłowniki otwierane na zewnątrz

Uwaga: Wymiary stolarki sprawdzić na budowie. Prace budowlane prowadzić tak, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w istniejące sztukaterie ścienne

nazwa	Ściana działowa (witryna) wewnętrzna aluminiowa z drzwiami, konstr. szklona szkłem bezpiecznym					Ściana działowa (witryna) wewnętrzna aluminiowa EI120 z drzwiami dwuskrzydłowymi symetrycznymi EI60 konstr. szklona szkłem bezpiecznym	Drzwi wewnętrzne aluminiowe EIS30 konstr. szklona szkłem bezpiecznym	Drzwi wewnętrzne aluminiowe EI60 konstr. szklona szkłem bezpiecznym
oznaczenie w projekcie	D7a	D7b	D7c	D7d	D21	D12	D14	D15
schemat całych witryn/ schemat skrzydeł								
wymiary w świetle muru szerokość S (cm)	150	140	147	143	125	340	155	118
wysokość H (cm)	305	290	280	325	210	415	310	310
	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE		LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE
ilość (szt.)	1 / –	1 / –	– / 1	1 / 1	1 / –	1	1 / –	– / 1
inne	– szkło bezpieczne P2 – spoiny: silikon szary gr. 6mm – typ Alufire Vision Line lub inny o równoważnych parametrach, pozbawiony aluminiowych słupów – drzwi wyposażone w trzymacze magnetyczne					– szkło bezpieczne P2 – kl. odporności ogniowej ścian EI120 – kl. odporności ogniowej drzwi EI60 – spoiny: silikon szary gr. 6mm – typ Alufire Vision Line lub inny o równoważnych parametrach, pozbawiony aluminiowych słupów –drzwi wyposażone w trzymacze magnetyczne – wyposażone w samozamykacz drzwiowy	– szkło bezpieczne P2 – kl. odporności ogniowej drzwi EIS30 – spoiny: silikon szary gr. 6mm – typ Alufire Vision Line lub inny o równoważnych parametrach, pozbawiony aluminiowych słupów –drzwi wyposażone w trzymacze magnetyczne – wyposażone w samozamykacz drzwiowy	– szkło bezpieczne P2 – kl. odporności ogniowej drzwi EI60 – spoiny: silikon szary gr. 6mm – typ Alufire Vision Line lub inny o równoważnych parametrach, pozbawiony aluminiowych słupów – wyposażone w samozamykacz drzwiowy

INWESTOR	**Mazowiecki Urząd Wojewódzki Warszawa Pl. Bankowy 3/5**
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	**REMEDY Sp. z o. o.** Osiedle Parkowe 13 B 05-462 Wiązowna **tel./fax 22 789 00 30, kom. 506 444 280**
NAZWA PROJEKTU	**Przebudowa zespołu budynków zlokalizowanych w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5 i al. Solidarności 81 w celu dostosowania do wymagań bezpieczeństwa pożarowego**
STADIUM PROJEKTU	**PROJEKT WYKONAWCZY**
BRANŻA	**ARCHITEKTURA**
OBIEKT	**Mazowiecki Urząd Wojewódzki Warszawa Pl. Bankowy 3/5, Al. Solidarności 81**
TEMAT RYSUNKU	**ZESTAWIENIE STOLARKI II**

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

FUNKCJA	TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	Mgr inż. arch. Waldemar Bastkowski	45/01/OL	
SPRAWDZAJĄCY	Mgr inż. arch. Krzysztof Grzesiak	MA/014/09	
OPRACOWAŁ	Mgr inż. arch. Małgorzata Deryło		

DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA
12.2013	MUWP-PW-AR-410	A	1:100