
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienki i korytarza wewnętrznego
ADRESAT INWESTYCJI : ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka
INWESTOR : Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
ADRES INWESTORA : plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Gawrych
DATA OPRACOWANIA : 27.11.2018

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04	Demontaż przewodów wodociagowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. do 25	m		
d.1	0701-04	mm	m	4,000	
		4		RAZEM	4,000
2	KNR 4-04	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych	szt.		
d.1	0705-02		szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
3	KNR 4-04	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych	m		
d.1	0703-09		m	3,000	
		3		RAZEM	3,000
4	KNR 4-04	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.		
d.1	0705-05		szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
5	KNR 4-04	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.		
d.1	0705-08		szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
6	KNR 4-04	Demontaż brodzików wraz z syfonami	szt.		
d.1	0705-07		szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
7	KNR 4-04	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej do 2.5 m2	zesp.		
d.1	0707-01		zesp.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
8	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03		m ²	1,925	
		1,75*1,1		RAZEM	1,925
9	KNR 4-04	Rozebranie ścian z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03		m ²	20,200	
	analogia	20,20		RAZEM	20,200
10	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07		szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
2		Roboty remontowe - łazienka			
11	KNR 4-03	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie	m		
d.2	0203-01		m	12,000	
		12		RAZEM	12,000
12	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.2	0101-01		m ²	20,200	
		20,20		RAZEM	20,200
13	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
d.2	0101-02		m ²	20,200	
		20,20		RAZEM	20,200
14	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm	m ²		
d.2	0101-04		m ²	20,200	
		20,20		RAZEM	20,200
15	KNR AT-22	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne	szt.		
d.2	0102-05		szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
16	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
d.2	0205-02		m	2,000	
		2		RAZEM	2,000
17	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
d.2	0205-04		m	1,000	
		1		RAZEM	1,000
18	KNR 2-15/	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
d.2	0101-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publiczny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR-W 2-15 d.2 0230-02 analogia	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z szafką podwieszaną	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR AT-22 d.2 0201-05	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 25x35cm	m ²		
		17,285	m ²	17,285	
				RAZEM	17,285
23	KNR AT-22 d.2 0201-05	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		2,915	m ²	2,915	
				RAZEM	2,915
24	KNR 0-35 d.2 0106-02	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na obrzeżu urządzenia; śr. zewn. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
25	KNR 0-35 d.2 0125-05	Kabiny natryskowe do kąpieli, czterościenne, półokrągłe 1/4 koła, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 0-35 d.2 0114-01	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 0-35 d.2 0114-05	Baterie natryskowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na ścianie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	d.2	Montaż lustra 50x90 cm nad umywalką	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 0-31 d.2 0201-02	Rurociągi z polibutyleny PB o śr. 22 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
30	KNR 0-31 d.2 0208-03	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe o śr. armatury 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 0-31 d.2 0208-01	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 0-31 d.2 0206-01	Grzejniki stalowe łazienkowe wys. 500 mm montowane na ścianie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR AT-12 d.2 0202-02	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES	m ²		
		2,915	m ²	2,915	
				RAZEM	2,915
34	KNR 5-08 d.2 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
35	KNR AT-12 d.2 0109-05	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNR 5-08 d.2 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Roboty remontowe - korytarz			
37	KNR 4-01 d.3 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
38	KNR AT-12 d.3 0109-05	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
39	KNR AT-12 d.3 0109-03	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone	m ²		
		2,05*0,8	m ²	1,640	
				RAZEM	1,640
40	KNR 19-01 d.3 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		1,2*4*2,6-3*1,6	m ²	7,680	
				RAZEM	7,680
41	KNR-W 2-02 d.3 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		1,2*4*2,6-3*1,6	m ²	7,680	
				RAZEM	7,680
42	KNR-W 2-02 d.3 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		7,68	m ²	7,680	
				RAZEM	7,680
43	KNR AT-12 d.3 0202-02	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES	m ²		
		2,44	m ²	2,440	
				RAZEM	2,440
44	KNR 5-08 d.3 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, koricowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4		Wypożyczenie			
45	d.4 wycena indywidualna	Pojemnik na papier toaletowy i szczotka	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
46	d.4 wycena indywidualna	Pojemnik na ręczniki jednorazowe	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
47	d.4 wycena indywidualna	Dozownik mydła	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
48	d.4 wycena indywidualna	Wieszak na ręcznik	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
49	d.4 wycena indywidualna	Półka na przybory w kabinie prysznicowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000