OPRAWY AWARYJNE I EWAKUACYJNE PRACOWAĆ BĘDĄ W SYSTEMIE MONITORUJĄCYM. DO KAŻDEJ OPRAWY DOPROWADZIĆ PRZEWÓD MAGISTRALNY SYSTEMU MONITOROWANIA YTKSYekw 1x2x1mm2 P/T. CENTRALKĘ MONITORINGU ZAMONTOWAĆ W POM. OCHRONY. NOWOPROJEKTOWANE ZESPOŁY TABLIC PIĘTROWYCH WYKONAĆ JAKO ZESPOŁY DWÓCH ROZDZIELNIC RWN 4x18 PT. KAŻDĄ ROZDZIELNICĘ WYPOSAŻYĆ W WYŁĄCZNIK GŁÓWNY, OCHRONNIKI PRZEPIĘCIOWE KLASY C, LAMPKI KONTROLI NAPIĘCIA ORAZ 10 SZT WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWO-NADPRĄDOWYCH NP. P-312 10(16)A/0,03A. KLASA WYŁ. RÓŻNIC. AC DLA OBWODÓW OŚW I GNIAZDOWYCH, A DLA OBW. KOMPUTEROWYCH

NOWOPROJEKTOWANE INSTALACJE W UKŁADZIE TN-S



1 Oprawa oświetleniowa typu downlight o średnicy 166mm do montażu w suficie podwieszanym. Źródło światła LED o strumieniu
1100lm o mocy 14W z zasilaczem elektronicznym np. jak BD LuxEO2 LED 1100lm EVG IP20 lub równoważna

2 Oprawa oświetleniowa typu downlight o srednicy 146mm do montażu w suficie podwieszanym z szybą opalizowaną zapewaniającą stopień ochrony IP44. Źródło światła LED o strumieniu 1100lm i mocy 14W z zasilaczem elektronicznym np. jak BD LuxEO1 LED 1100lm EVG IP44 lub równoważna

3 Oprawa oświetleniowa typu kinkiet. Obudowa wykonana z ciągnionego anodowanego profila aluminiowego o przekroju 46x50mm z kloszem opalizowanym i uszczelką zapewniającą stopień ochrony IP44. Źródło światła LED o strumieniu 1300lm i mocy 9,2W z zasilaczem elektronicznym np jak. Limit K PMO LED 1300lm 9,2W EVG IP44 lub równoważna

4 Oprawa oświetleniowa nabudowana. Obudowa wykonana z ciągnionego anodowanego profila aluminiowego o przekroju 80x90mm z kloszem opalizowanym o stopniu ochrony IP20. Źródło światła LED o strumieniu 8000lm i mocy 61,6W z zasilaczem elektronicznym np jak. Design N PMO LED 8000lm EVG IP20 lub równoważna

5 Oprawa oświetleniowa przeznaczona do montażu w suficie modułowym 600x600mm. Obudowa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo z kloszem opalizowanym i stopniu ochrony IP40. Źródło światła świetlówka liniowa T5 14W ze stateczikiem elektronicznym np jak BD Lux RXM PMO 4x14W EVG IP40 lub równoważna

6AW Oprawa oświetlenia awaryjnego nabudowana LED 3W z optyką do przestrzeni otwartej i autotestem. Czas pracy awaryjnej 2h, praca ciemna.

7AW Oprawa oświetlenia awaryjnego wbudowana LED 3W z optyką do przestrzeni otwartej i autotestem. Czas pracy awaryjnej 2h, praca ciemna

8AW Oprawa oświetlenia awaryjnego wbudowana LED 3W z optyką do przestrzeni korytarzowej i autotestem. Czas pracy awaryjnej 2h, praca ciemna

9AW Oprawa oświetlenia awaryjnego nabudowana LED 3W z optyką do przestrzeni korytarzowej i autotestem. Czas pracy awaryjenej 2h, praca ciemna.

10AW Oprawa oświetlenia awaryjnego LED IP65 z autotestem i podgrzewaniem baterii. Czas pracy awaryjnej 2h, praca ciemna.

11 Oprawa oświetleniowa nabudowana. Obudowa wykonana z ciągnionego anodowanego profila aluminiowego o przekroju 80x90mm z kloszem mikropryzmatycznym ograniczającym olśnienie o stopniu ochrony IP20. Źródło światła LED o strumieniu 8000lm i mocy 61,6W z zasilaczem elektronicznym np jak. Design N MPRM LED 8000lm EVG IP20 lub równoważna

EW Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED z piktogramem i autotestem. Czas pracy awaryjnej 2h, praca jasna

- Wyłącznik pojedyńczy p/t

- Wyłącznik schodowy p/t

- Przycisk "światło" p/t

- Gniazdo 230 V p/t

	Mazowiecki Urząd Wojewódzki Warszawa Pl. Bankowy 3/5
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	**REMEDY Sp. z o. o.** Osiedle Parkowe 13 B 05-462 Wiązowna **tel./fax 22 789 00 30, kom. 506 444 280**
NAZWA PROJEKTU	**Remont pomieszczeń w budynku położonym w Warszawie przy al. Jerozolimskich 28**
STADIUM PROJEKTU	**PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY**
BRANŻA	**INSTALACJE ELEKRYCZNE**
OBIEKT	**Mazowiecki Urząd Wojewódzki Warszawa al. Jerozolimskie 28**
TEMAT RYSUNKU	**RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE**

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

FUNKCJA	TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Mariusz Rola	LUB/0048/PWOE/04	[signature]
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Grzegorz Matuszak	LUB/0134/PWOE/10	[signature]
OPRACOWAŁ			

DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA
07.2014	MUWJ-PBW-IE-100	--	1:100