

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

1. wykonanie wstępnego projektu wykonawczego w celu jego akceptacji przez Zamawiającego,
2. wykonanie projektu wykonawczego zaakceptowanego przez Zamawiającego,
3. dostawa i instalacja okablowania strukturalnego zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem. Kabel miedziany S/STP, kat 6, drut. Okablowanie może być poprowadzone (w zależności od lokalizacji): nad sufitem podwieszanym, w listwach plastikowych, w istniejącej kanalizacji kablowej urzędu,
4. dostawa i instalacja gniazd natynkowych RJ45, kat. 6 oraz gniazd krosowniczych w istniejących panelach krosujących. Gniazda należy umieścić bezpośrednio pod sufitem podwieszanym lub natynkowo (w zależności od lokalizacji gniazda) w miejscach oznaczonych w projekcie zaakceptowanym przez Zamawiającego,
5. dostawa i instalacja okablowania wydzielonej sieci zasilającej dla w/w. sieci komputerowej zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem. W lokalizacji każdego gniazda RJ45 zainstalowane podwójne gniazda zasilające typu DATA 230V,
6. oznakowanie gniazd LAN/DATA,
7. wykonanie pomiarów położonej sieci,
8. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Szacunkowa ilość materiałów:

1. kabel miedziany, S/STP, kat. 6, drut – ok. 800-900 m.,
2. natynkowe gniazda RJ45, kat. 6 – 12 sztuk,
3. gniazda RJ45, kat. 6 do obsadzenia w (istniejących) panelach krosowniczych typu Keystone – 12 sztuk,
4. gniazda elektryczne typu DATA – 12 sztuk,
5. kabel elektryczny 3x2,5 – ok. 200-300 m.

Lokalizacja prac:

Pl. Bankowy 3/5 oraz al. Solidarności 81 w Warszawie