


BETON:
FUNDAMENTY – B30

STAL:
(ø)– A0 (St0S)
(#)– AIII (34GS)
(?)– AIIIN (RB500W)

UWAGA:

- Zabezpieczyć wykopy przed wodami opadowymi i gruntowymi
- Pod fundamentami chudy beton B10 gr.10cm
- W razie stwierdzenia braku gruntu nośnego pod fund. wypełnić chudym betonem do poziomu gruntu nośnego
- Osadzić zbrojenie odgromowe wg. proj. elektr.
- Wszystkie przejścia sanitarne i elektryczne rozpatrywać wraz z odpowiednimi projektami branżowymi
- Przyjęto odpór gruntu q_{min}=150kPa
- Wszystkie wymiary sprawdzić i zweryfikować na budowie.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących projektu należy skontaktować się projektantem celem ich wyjaśnienia.
- KONSTRUKCJA KLASY 2, SPINY KLASY C
- SPINY NIEOZNACZONE PRZYJĄĆ 0,6 GRUBOŚCI CIEŃSZEGO ELEMENTU LUB V (NA PEŁNY PRZETOP)
- SPINY WYKONYWAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI PRZYLEGANIA ELEMENTÓW
- POŁĄCZENIA ŚRUBOWE SPRĘŻANE KLASY D
- SPRAWDZENIE POŁĄCZEŃ ŚRUBOWYCH NALEŻY POTWIERDZIĆ WPISEM DO DZIENNIKU BUDOWY
- SPRAWDZENIE USZYNIENIA POTWIERDZIĆ WPISEM DO DZIENNIKU BUDOWY
- PRZYGOTOWANIE BRZEGÓW ELEMENTÓW DO SPAWANIA WG. ZALECEŃ TECHNOLOGA
- STAL NIEOZNACZONA PRZYJĄĆ S13S
- PROJEKTOWANE FUNDAMENTY OPIERAJĄ SIĘ NA ZAŁOŻENIACH WYNIKAJĄCYCH Z BRAKU INWENTARYZACJI WYSOKOŚCIOWEJ ORAZ KONSTRUKCJI CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ DOKŁADNE ROZWIĄZANIE NA ETAPIE ROBÓT BUDOWLANYCH



RZUT FUNDAMENTÓW
SKALA 1:100

INWESTOR	Mazowiecki Urząd Wojewódzki Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	REMEDY Sp. z o.o. Osiedle Parkowe 13 B 05-462 Wiązowna
NAZWA PROJEKTU	Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
STADIUM PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	KONSTRUKCJA
OBIEKT	Budynek biurowy ul. Marszałkowska 3/5 00-624 Warszawa dz. nr ewid. 52 obr. 5-05-10
TEMAT RYSUNKU	RZUT FUNDAMENTÓW

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
FUNKCJA	TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Sobieszczanski	LUB/0187/PWOK/12	
SPRAWDZAJĄCY	inż. Grzegorz Kosiński	LUB/00216/POOK/09	
OPRACOWAŁ	-		

DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA
03.2014	MUWM-PW-KT-P11	0	1:100