

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Budynki garażowe na ul. Piłsudskiego 4 zakres robót:

- demontaż i utylizacja płyt eternitowych ok.106 m²,
- demontaż istniejących łat ok.106 mb,
- demontaż deski czołowej ok.13 mb,
- montaż nowej deski czołowej ok.13 mb,
- ołacenie dachu ok.106 mb,
- montaż foli dachowej paroprzepuszczalnej ok.106 m²,
- montaż pasa nadrynnowego ok.13 mb,
- montaż pasa podrynnowego ok.13 mb,
- montaż rynny blaszanej w kolorze blachy ok.13 mb,
- pokrycie – blachodachówka w kolorze ceglastym (kolor ma być tożsamy z kolorem pokrycia dachu budynku głównego na ul. Piłsudskiego 4) ok.106 m²,
- montaż rury spustowej w kolorze pokrycia dachu ok.13 mb,
- wykonanie wydr przy ścianach ok.13 mb,
- usunięcie zdemontowanych elementów i uprzątnięcie terenu.

Budynek oficyny na Piłsudskiego 4 (lokal na parterze) zakres robót:

- podparcie stropu w pomieszczeniu (płyta osb + stemple) ok.6m²