Załącznik NR 1 do sprawy BOU-II.2512.210.2019.WB

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Montaż rozdzielaczy centralnego ogrzewania w węźle cieplnym w budynku na ul. Piłsudskiego 38. zakres robót i:

- demontaż istniejących rozdzielaczy,
- montaż nowych rozdzielaczy (zasilający i powrotny wraz z oprzyrządowaniem i armaturą),
- usunięcie zdemontowanych elementów i uprzątnięcie pomieszczenia.

Wykaz podstawowych materiałów:

- rura DW 200 - 4 mb,
- zawór kulowy 32 – 4 szt,
- zawór kulowy 50 – 4 szt,
- zawór kulowy 65 – 4 szt,
- rurka manometryczna – 2 szt,
- kurek wysoki - 2 szt,
- termometr tarczowy 120 ^{o}C – 2 szt,
- mufka ½ cal – 2 szt,
- króciec z gwintem 32 – 8 szt,
- króciec z gwintem 50 – 8 szt,
- króciec z gwintem 65 – 8 szt,
- manometr 60 bar ø 100 – 1 szt.