

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość
1 Prace remontowe			
1 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową	m2		32,18
2 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m2		16,13
3 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	m2		88,21
4 KNR 404/406/4 Analogia - rozbiórka okładzin ścian	m2		22,56
5 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na ścianach	m2		49,15
6 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na stropach, biegach, spocznikach	m2		88,21
7 KNR 401/106/4 Usunięcie gruzu z budynku	m3		4,16
8 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km	m3		4,16
9 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km	m3	9	4,16
10 Kalkulacja indywidualna Opłata za utylizację gruzu	M3		4,16
11 KNR 14/2010/6 (2) Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 100-101	m2		46,22
12 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach	szt		5,00
13 KNR 14/2010/10 (2) Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 50-101	m2		29,33
14 KNR 202/2006/3 (2) Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5-mm	m2		29,33
15 KNR 14/2012/4 Dodatek za drugą warstwę płyt	m2		29,33
16 KNR 401/318/2 Obsadzenie ościeżnic	szt		6,00
17 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	m2		87,16
18 ORGB 202/1131/1 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m2		87,16
19 KNR 202/1112/5 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW	m2		87,16
20 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		87,16
21 KNR 202/1113/6 Listwy przyścienne PCW klejone	m		93,48
22 KNR 202/815/3 Gładź gipsowa na ścianach	m2		193,05
23 KNR 202/815/5 Gładź gipsowa na sufitach	m2		87,16
24 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe	m2		193,05
25 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	m2		87,16
26 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2		280,21
27 KNR 215/415/1 (1) Zawory termostatyczne	szt		4,00