



KOREKTA WIELKOŚCI OTWORU DRZWIOWEGO



NOWE ŚCIANY



LAMPY SUFITOWE NATYNKOWE

PRZESUNIĘCIE OTWORU DRZWIOWEGO

ZAKRES PRAC:

- ZABEZPIECZENIE OKIEN PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC
- WYBURZENIE ŚCIAN DZIAŁOWYCH I USUNIĘCIE GRUZU
- MONTAŻ NOWOPROJEKTOWANYCH ŚCIAN GIPSOWO-KARTONOWYCH NA PROFILACH STALOWYCH, PODWÓJNE OPLYTOWANIE I WEŁNA AKUSTYCZNA
- USUNIĘCIE STARYCH WARSTW MALARSKICH NA ŚCIANIE Z OKNAMI, USUNIĘCIE OKŁADZIN ŚCIENNYCH WG RYSUNKU, GRUNTOWANIE, SZPACHLOWANIE WRAZ ZE SZLIFOWANIEM I MALOWANIEM NA KOLOR
- WYKONANIE WYLEWKI SAMOPOZIOMUJĄCEJ
- MONTAŻ TERMOSTATÓW I ZAWORÓW NA GRZEJNIKACH
- MONTAŻ WYKŁADZINY PVC WRAZ Z COKOŁAMI
- WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z MONTAŻEM OSPRZĘTU ORAZ LAMP
- KOREKTA OTWORÓW DRZWIOWYCH NA KORYTARZ WRAZ Z MONTARZEM NOWYCH DRZWI
- MONTAŻ PIĘCIU PAR NOWYCH DRZWI
- WARIANT II: USUNIĘCIE STRUKTURY BETONOWEJ Z SUFITU