

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA („OPZ”).

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, w oparciu i zgodnie z załączonym projektem (**Załącznik nr 1 do OPZ**), polegających na modernizacji części korytarzy i pomieszczeń biurowych na piętrze I w budynku Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego przy ul. Kruczej 5/11 w Warszawie, obejmującej:
 - 1) wymianę oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach biurowych (ilość opraw w pokojach do wymiany ok: 110 szt.) znajdujących się na piętrze 1 na LED oraz na części korytarza zaznaczonej w załączniku graficznym (**Załącznik nr 2 do OPZ**),
 - 2) wykończenie całej powierzchni sufitów (wyrównanie występujących nierówności) w pomieszczeniach biurowych wraz z malowaniem dwukrotnie na biało farbą lateksową po przeprowadzonych robotach instalacyjnych);
 - 3) wymianę sufitu podwieszanego w obszarze oznaczonym w **Załączniku nr 2 do OPZ**;
 - 4) zdemontowanie, zabezpieczenie czujek ppoż i zainstalowanie ich na nowo w nowych sufitach podwieszanych;
 - 5) malowanie kompleksowe pomieszczeń sekretariatu, gabinetów dyrektorskich oraz ścian korytarza (ewentualne wyprowadzenie nierówności) dwukrotnie farbą lateksową o kolorze uzgodnionym z Zamawiającym;
 - 6) wymianę stolarki drzwiowej w pokojach biurowych (konieczne nawiązanie estetyczne do zastosowanych materiałów w ramach zrealizowanej inwestycji w roku 2019) wraz z wymianą progów i ościeży;
 - 7) wymianę stolarki aluminiowej (drzwi do sekretariatu oraz drzwi dzielącej strefy korytarza) wraz z wymianą czytnika kontroli dostępu na obsługujący karty magnetyczne posiadane przez pracowników MUW;
 - 8) modernizację pomieszczeń sanitarnych-łazienek (m.in. wydzielenie kabiny prysznicowej oraz pomieszczenia dla sprzątaczk, wymiana okładzin ściennych i podłogowych, wymiana oświetlenia i wyposażenia, organizacja przestrzeni, montaż i instalacja bojlerów elektrycznych, ewentualna wymiana grzejników, wyposażenie okien w stosowne elementy, odporne na wilgoć, dostosowane stylistyką do danego pomieszczenia, zapewniające dostęp światła dziennego z zewnątrz do pomieszczenia przy jednoczesnym zachowaniu intymności);
 - 9) dostarczenie i instalację oraz montaż w łazienkach bojlerów elektrycznych do ogrzewania wody o pojemności dostosowanej do zapotrzebowania na ciepłą wodę w zależności od ilości punktów czerpiących wodę, od przeznaczenia punktu (umywalka, prysznic) oraz w zależności od ilości osób z niej korzystających;
 - 10) instalację klimatyzacji w sekretariacie i gabinetach dyrektorskich (odprowadzenie skroplin do kanalizacji bądź gruntu – brak możliwości montażu rur spustowych na elewacji);
 - 11) modernizację parkietu w sekretariacie i gabinetach (zaznaczonych na załączniku graficznym);
 - 12) modernizację podłóg na części korytarza (wymiana ślepej podłogi oraz okładzin wraz z wygłuszeniem za pomocą stosownej warstwy izolacyjnej oraz wykończenie gresem);
 - 13) wyposażenie przestrzeni gabinetowych oraz sekretariatu, w szczególności umeblowanie sekretariatu,
 - 14) opracowanie i wykonanie projektu technicznego dla instalacji elektrycznej obejmującego w szczególności:
 - a) określenie mocy i natężenia światła w modernizowanych pomieszczeniach (w tym w pomieszczeniach i korytarzu: zaznaczonych na **Załączniku nr 2 do OPZ** oraz w pomieszczeniach biurowych w których zaplanowano wymianę oświetlenia,

- b) zapewnienie zgodności z przepisami prawa zaprojektowanych do wykonania rozwiązań,
 - c) zapewnienie odłączenia i demontażu przewodów, osprzętu oraz zasilanych urządzeń po wykonaniu nowych obwodów, w celu maksymalnego skrócenia przerw i utrudnień w funkcjonowaniu obiektu;
 - d) instalację bojlerów elektrycznych w łazienkach;
 - e) wykonanie demontażu instalacji elektrycznych z należytą starannością, po uprzednim wyłączeniu i sprawdzeniu braku napięcia zasilania oraz zabezpieczenia obwodu przed przypadkowym jego załączeniem,
 - f) w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącymi instalacjami konieczność wykonania prac związanych z usunięciem kolizji i stosownej zmiany lokalizacji przebiegu tras przewodów i miejsc montowania osprzętu, w szczególności w przypadku pomieszczeń zaznaczonych na **Załączniku nr 2**;
 - g) plan rozmieszczenia projektowanych opraw oświetleniowych i kinkietów oraz włączników i gniazdek elektrycznych wraz z przedstawieniem planowanych do wbudowania opraw, kinkietów, osprzętu i urządzeń;
 - h) wykonanie przewodów: podtynkowe w przypadku braku możliwości technicznych prowadzenie przewodów w listwach;
 - i) uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiającego;
- 15) opracowanie i wykonanie projektu technicznego dla instalacji sanitarnej w zakresie dotyczącym instalacji urządzeń zgodnie z aranżacją wewnątrz określoną w **Załączniku nr 1 do OPZ**, obejmującego:
- a) zapewnienie zgodności z przepisami prawa zaprojektowanych do wykonania rozwiązań,
 - b) instalację bojlerów elektrycznych w łazienkach;
 - c) odłączenie i demontaż istniejących urządzeń i elementów w sposób zapewniający maksymalne skrócenie przerw i utrudnień w funkcjonowaniu obiektu;
 - d) w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącymi instalacjami konieczność wykonania prac związanych z usunięciem kolizji i stosownej zmiany lokalizacji przebiegu tras instalacji sanitarnej i miejsc montowania sprzętu i urządzeń;
 - e) przedstawienie planowanych do wbudowania i montażu urządzeń i elementów;
 - f) uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiającego,
- 16) opracowanie i wykonanie projektu instalacji klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych zgodnie z **Załącznikiem nr 1 do OPZ**;
- 17) demontaż elementów przeznaczonych do usunięcia, dokonanie niezbędnych prac wyburzeniowych i rozbiórkowych, następnie uprzątnięcie, transport i utylizację wszelkich materiałów powstałych w wyniku prowadzonych robót;
- 18) demontaż i ponowny montaż elementów, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia prac modernizacyjnych;
- 19) wykonanie niezbędnych izolacji i hydroizolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych;
- 20) zabezpieczenie pomieszczeń oraz funkcjonujących w nich urządzeń i wyposażenia przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty realizowane w ramach przedmiotu umowy jak np. wykonanie stosownej ochrony przed narażeniem na zapylenie urządzeń i wyposażenia oraz wyniesienie z pomieszczeń i odpowiednie zabezpieczenie elementów wyposażenia;
- 21) dostawę i transport niezbędnych materiałów i urządzeń, wykonanie niezbędnych robót towarzyszących;
- 22) zabezpieczenie bhp i ppoż. w miejscu wykonywanych robót;
- 23) dokonanie uzgodnień w zakresie terminów wykonania prac z użytkownikami budynku oraz Zamawiającym, których akceptacja jest wymagana dla rozpoczęcia, realizacji i odbioru prac;
- 24) uprzątnięcie po zakończeniu robót zarówno pomieszczeń objętych przedmiotem zamówienia (umycie wszelkich elementów wyposażenia, w tym okien, lamp, mebli w pomieszczeniach biurowych) jak i innych przestrzeni wykorzystanych do przeprowadzenia robót w tym korytarzy służących do transportu dostarczanych

materiałów jak i innych pomieszczeń wykorzystanych w celu organizacji i przeprowadzenia robót;

25) wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2. Wykonawca jest zobowiązany realizować prace wg harmonogramu działań zaakceptowanego przez Zamawiającego; który Wykonawca dostarczy w ciągu 3 dni od podpisania umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu wzory proponowanych materiałów wykończeniowych i pozyskać akceptację materiałów do zastosowania w ramach realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz według najlepszej profesjonalnej wiedzy, przy wykorzystaniu materiałów o najwyższej jakości spełniających normy i posiadających najwyższe parametry użytkowe i bezpieczeństwa.
5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w ramach planowanej modernizacji kompleksowej modernizacji pomieszczeń objętych przedmiotem modernizacji wraz z robotami towarzyszącymi, wypełniając jako zakres podstawowy i minimalny prace określone w ust. 1 mając na celu zwiększenie wartości użytkowej pomieszczeń, podniesienie ich walorów estetycznych, na poziomie zbliżonym co najmniej do osiągniętego w zmodernizowanych w 2019 r. pomieszczeniach w przedmiotowego budynku.

Załącznik nr 1 – „Projekt modernizacji części korytarzy i pomieszczeń biurowych na piętrze I w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Kruczej 5/11 w Warszawie,
Załącznik nr 2 – „Historyczny rysunek poglądowy” - rzut I piętra -

MODERNIZACJA CZĘŚCI KORYTARZY I POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PIĘTRZE I W BUDYNKU MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO PRZY UL. KRUCZEJ 5/11 W WARSZAWIE.

ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Planowane przedsięwzięcie to modernizacja części korytarzy i pomieszczeń biurowych na piętrze I w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW) przy ul. Kruczej 5/11 w Warszawie, obejmująca:

1. wymianę oświetlenia we wszystkich pokojach biurowych znajdujących się na piętrze 1 na LED oraz na części korytarza zaznaczonej w załączniku graficznym (w tym wykończenie sufitu wraz z malowaniem na biało po przeprowadzonych robotach instalacyjnych);
2. wymianę sufitu podwieszanego w obszarze oznaczonym w załączniku graficznym;
3. malowanie pomieszczeń sekretariatu, gabinetów dyrektorskich oraz ścian korytarza (ewentualne wyprowadzenie nierówności);
4. wymianę stolarki drzwiowej w pokojach biurowych (konieczne nawiązanie do zastosowanych materiałów w ramach zrealizowanej Inwestycji w roku 2019) wraz z wymianą progów i ościeży;
5. wymianę stolarki aluminiowej (drzwi do sekretariatu oraz drzwi dzielącej strefy korytarza) wraz z wymianą czytnika kontroli dostępu na obsługujący karty magnetyczne posiadane przez pracowników MUW;
6. modernizację pomieszczeń łazienek p.106, p. 112, p. 113 (m.in. wydzielenie kabiny prysznicowej oraz pomieszczenia dla sprzątaczk, wymiana okładzin ściennych i podłogowych, wymiana oświetlenia i wyposażenia, organizacja przestrzeni, itd.);
7. instalację klimatyzacji w sekretariacie i gabinetach dyrektorskich (odprowadzenie skroplin do kanalizacji bądź gruntu – brak możliwości montażu rur spustowych na elewacji);
8. modernizację parkietu w sekretariacie i gabinetach (zaznaczonych na załączniku graficznym);
9. modernizację podłóg na części korytarza (wymiana ślepej podłogi oraz okładzin wraz z wygłuszeniem);
10. wyposażenie przestrzeni gabinetowych oraz sekretariatu, w szczególności umeblowanie sekretariatu.

Dodatkowe informacje dot. wybranych pomieszczeń:

SEKRETARIAT I GABINETY DYREKTORSKIE - WYKOŃCZENIE I WYPOSAŻENIE

(należy rozpatrywać łącznie z rysunkami):

- renowacja parkietu w gabinetach dyrektorskich i sekretariacie
- malowanie ścian na kolor złamanej bieli
- drzwi wewnętrzne do gabinetów płytowe, białe, szczelne z zamkami umożliwiającymi zamknięcie
- wymiana drzwi aluminiowych przeszklonych do strefy sekretariatu na nowe wraz z wymianą czytnika kontroli dostępu na obsługujący karty magnetyczne posiadane przez pracowników MUW
- wymiana sufitu podwieszanego na nowy, systemowy, płyty białe
- montaż rolety w oknie w sekretariacie - na wzór istniejących w gabinetach
- instalacja klimatyzatorów typu split, odprowadzenie skroplin do kanalizacji bądź gruntu. Brak możliwości prowadzenia rurek po elewacji/na zewnątrz budynku. Montaż jednostki zewnętrznej do ustalenia z Inwestorem.
- proponowane wyposażenie: meble gabinetowe firmy mikomax smartoffice lub podobne

ŁAZIENKA p. 106 – WYKOŃCZENIE I WYPOSAŻENIE

(należy rozpatrywać łącznie z rysunkami):

podłoga:

- pomieszczenia-płytki Tubądzin "zirconium grey" 60x60 lub podobne
- korytarz-płytki drewnopodobne Opoczno "natural warm grey" 120x20 lub podobne
- cokół z płytek podłogowych wys. 10cm

ściany:

- łazienka (do wys. 210cm) +pas nad meblami-płytki białe satyna 50x20 lub 30x60 lub podobne
- zabudowa stelaży-płytki drewnopodobne
- malowanie ścian na kolor złamanej bieli

lustro:

- klejone do ściany

drzwi wewnętrzne:

- płytowe, białe, z podcięciem lub otworami wentylacyjnymi o pow. 0,022 m². Drzwi i futryna zabezpieczone/odporne na wilgoć w powietrzu oraz podciąganie wody z posadzki

wyposażenie:

- kabinę sanitarną wyposażać w kosz na śmieci, podajnik papieru toaletowego, pojemnik ze szczotką, podajnik mydła w płynie w kabinie prysznicowej
- przedsiónek z umywalkami wyposażać w kosz na śmieci, podajnik na ręczniki papierowe, przy każdej umywalce - podajnik mydła w płynie
- Wszystkie oprawy oświetleniowe sufitowe są wbudowane w systemowy sufit podwieszany.
- natężenie światła i moc należy dobrać do powierzchni pomieszczeń.
- nad lustrem, nad umywalkami - oprawy oświetleniowe ozdobne, włączane włącznikiem przy drzwiach wejściowych.
- przewidzieć włączniki i gniazdka elektryczne zgodnie z wytycznymi inwestora, przy umywalkach gniazdka IP44 zabezpieczone przed zachlapaniem wodą.
- przewidzieć instalację termy na ciepłą wodę użytkową zgodnie z ilością punktów odbioru i zapotrzebowaniem

ŁAZIENKA p. 112 i 113 – WYKOŃCZENIE I WYPOSAŻENIE

(należy rozpatrywać łącznie z rysunkami):

UWAGA: istniejące ściany działowe wewnątrz pomieszczeń 112 i 113 należy rozebrać i zdemontować nieużywane instalacje zamontowane pod sufitem; nowy układ pomieszczeń wydzielić ścianami murowanymi z bloczków 8cm lub g-k z płyt wodoodpornych

podłoga:

- pomieszczenia-płytki tubądzin "zirconium grey" 60x60 lub podobne
- korytarz-płytki drewnopodobne opoczno "natural warm grey" 120x20 lub podobne
- cokół z płytek podłogowych wys. 10cm

ściany:

- łazienka (na całej wysokości) +pas nad meblami-płytki białe satyna 50x20 lub 30x60 lub podobne
- zabudowa stelaży-płytki drewnopodobne
- zabudowa kabin - ściany gipsowe drewnopodobne
- malowanie ścian na kolor złamanej bieli

lustro:

- klejone do ściany

drzwi wewnętrzne:

- płytowe, białe, z podcięciem lub otworami wentylacyjnymi o pow. 0,022 m². Drzwi i futryna zabezpieczone/odporne na wilgoć w powietrzu oraz podciąganie wody z posadzki

wyposażenie:

- każdą kabinę sanitarną wyposażać w kosz na śmieci, podajnik papieru toaletowego, pojemnik ze szczotką

- każdy przedsi6nek z umywalkami wyposażyć w kosz na śmieci, podajnik na ręczniki papierowe, przy każdej umywalce-podajnik mydła w płynie
- wszystkie oprawy oświetleniowe sufitowe są wbudowane w systemowy sufit podwieszany.
- natężenie światła i moc należy dobrać do powierzchni pomieszczeń.
- nad lustrem, nad umywalkami - oprawy oświetleniowe ozdobne, włączane włącznikiem przy drzwiach wejściowych.
- przewidzieć włączniki i gniazdka elektryczne zgodnie z wytycznymi inwestora, przy umywalkach gniazdka IP44 zabezpieczone przed zachlapaniem wodą.
- przewidzieć instalację termy na ciepłą wodę użytkową zgodnie z ilością punktów odbioru i zapotrzebowaniem

KORYTARZ WRAZ Z KLATKĄ SCHODOWĄ – ZAKRES PRAC

(należy rozpatrywać łącznie z rysunkami):

- wymiana oświetlenia na oprawy LED
- wymiana stolarki drzwiowej w pokojach biurowych (wraz z ościeżnicami i progami) na stolarkę nawiązującą lub jak najbardziej zbliżoną do zamontowanej w wyremontowanej części korytarza
- ułożenie gresu na podłodze
- wyrównanie nierówności i uzupełnieni ubytków oraz dwukrotne malowanie ścian i sufitu

POKOJE BIUROWE – ZAKRES PRAC

(należy rozpatrywać łącznie z rysunkami):


- wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED
- wyrównanie nierówności i uzupełnieni ubytków oraz dwukrotne malowanie ścian i sufitów

Całość dokumentacji projektowej (opis oraz część rysunkowa) należy rozpatrywać wraz z pozostałymi materiałami przekazanymi/udostępnionymi przez Inwestora.

Wszystkie materiały wykończeniowe, elementy wyposażenia wnętrz, meble, oraz kolorystyka itp. powinny zyskać akceptację Inwestora przez zastosowaniem/wbudowaniem.

WYKOŃCZENIE I WYPOSAŻENIE:

- renowacja parkietu w gabinetach dyrektorskich i sekretaracie
- malowanie ścian na kolor złamanie bieli
- drzwi wewnętrzne do gabinetów płytowe, białe bez podcięcia, szczelne wyposażone w zamek umożliwiający zamknięcie
- wymiana drzwi aluminiowych przeszklonych do strefy sekretariatu na nowe wraz z wymianą czytnika kontroli dostępu na obsługujący karty magnetyczne posiadane przez pracowników MOW
- wymiana sufitu podwieszanego na nowy, systemowy, płyty białe
- montaż rolety w oknie w sekretariacie - na wzór istniejących w gabinetach
- instalacja klimatyzatorów typu split, montaż jednostki chłodzącej na elewacji ogrodowej i odprowadzenie skroplin do kanalizacji bądź gruntu
- proponowane wyposażenie: meble gabinetowe firmy mikomax, smartoffice lub podobne



CZĘŚĆ RYSUNKOWA NALEŻY RZĄDZIĆ SIĘ WRAZ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ ORAZ POZOSTALYMI MATERIAŁAMI PRZEKAZANYMI PRZEZ INWESTORA

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASERWISOWANE, KOPOWANIE, ROZPOWIEŚCIANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEJ CZĘŚCI BEZ ZGODY INWESTORA JEST ZABRONIONE

INWESTYCJA

MODERNIZACJA CZĘŚCI KORYTARZY I POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PIĘTRZE W BUDYNKU WOJEWÓDZIEGO URZĘDU MAZOWIECKIEGO PRZY UL. KRUCZEJ 5/11 W WARSZAWIE

INWESTOR

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
PL. BANKOWY 7/5, WARSZAWA



BRANŻA

ARCHITEKTURA

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTOWAŁ	ARCH. MATEUSZ GOZDZIKIEWICZ
TYTUŁ RYSUNKU	PROJEKT ARANŻACJI pomieszczenia 101, 102 i 103
SKALA	1:100
DATA OPRACOWANIA	08.2020
BRANŻA	NR RYSUNKU
A	A1
	0

WYKOŃCZENIE - WYPOSAŻENIE:

- renowacja parkietu w gabinetach dyrektorskich i sekretariacie
- malowanie ścian na kolor złamanej bieli
- drzwi wewnętrzne do gabinetów płytowe, białe bez podcięcia, szczelne wyposażone w zamek umożliwiający zamknięcie
- wymiana drzwi aluminiowych przeszklonych co strefy sekretariatu na nowe wraz z wymianą czytnika kontroli dostępu na obsługujący karty magnetyczne posiadane przez pracowników MOW
- wymiana sufitu
- podwieszenie na nowy, systemowy, płyty białe
- montaż rolety w oknie w sekretariacie - na wzór istniejących w gabinetach
- instalacja klimatyzatorów typu split, montaż jednostki chłodzącej na elewacji ogrodowej - odprowadzenie skroplin do kanalizacji bądź gruntu
- proponowane wyposażenie: meble gabinetowe firmy mikomax smartoffice lub podobne



CZĘŚĆ RYSUNKOWA MAŁEJ ROZPATRYWAĆ WRAZ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ ORAZ POZOSTAŁYMI MATERIAŁAMI PRZEKAZANYMI PRZEZ INWESTORA

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE KOPLOWANIE, ROZPOWIEŚCIANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEJÓ CZĘŚCI BEZ ZGODY INWESTORA JEST ZABRONIONE

INWESTYCJA

MODERNIZACJA CZĘŚCI KORYTARZY I POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PIĘTRZE I W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU MAZOWIECKIEGO PRZY UL. KRUCZEJ 5/11 W WARSZAWIE


INWESTOR

MAZOWIECKA URZĄD WOJEWÓDZKI
PL. BANKOWY 3/5, WARSZAWA


BRANŻA

ARC-HITEKTURA


FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTOWAŁ	ARCH. MATEUSZ GOZDZIKIEWICZ
TYTUŁ RYSUNKU	PROJEKT - pomieszczenia 101, 102 i 103
SKALA	1:100
DATA OPRACOWANIA	08.2020
BRANŻA	NR RYSUNKU
A	A2
	0




- WYKOŃCZENIE/okładziny:**
- podłoga:
 - pomieszczenia-płytki tubądzin "zirconium grey" 60x60 lub podobne
 - korytarz-płytki drewnopodobne opoczno "natural warm grey" 120x20 lub podobne
 - cokół z płytek pocłogowych wys. 10cm
 - ściany:
 - łazienka (do wys. 210cm) +pas nad meblami-płytki białe satyna 50x20 lub 30x60 lub podobne
 - zabudowa stelaży-płytki drewnopodobne
 - malowanie ścian r a ko or złamanej bieli
 - Lustro:
 - klejone do ściany
 - drzwi wewnętrzne:
 - płytowe, białe, z podcięciem
- W pomieszczeniu wykonać termę do ciepłej wody o wydajności odpowiedniej dla przewidzianych punktów poboru ciepłej wody
- kab i nę sanitarną wyposażyć w kosz na śmieci, podajnik papieru toaletowego, pojemnik ze szczotką, podajnik mydła w płynie w kabine prysznicowej
 - przedsiónek z umywalkami wyposażyć w kosz na śmieci, podajnik na ręczniki papierowe, przy każdej umywalce-podajnik mydła w płynie




CZĘŚĆ RYSUNKOWA NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ ORAZ PRZEDSTAWIĆ MATERIAŁAMI PRZEKAZANYMI PRZEZ INWESTORA	
WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE. KOPLOWANIE, ROZPOWIEŚCIANIE, UKŁADANIE OSOBNO TRZEDU PROJEKTU LUB KGO CZĘŚCI EGO ZGODY INWESTORA JEST ZABRONIONE	
INWESTYCJA	
MODERNIZACJA CZĘŚCI KORYTARZY I POMIESZCZEŃ PAŹKOWYCH NA PIETRZE W BŁ-ANKU WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU MAZOWIECKIEGO PRZ- JŁ. KRUCZEJ 5/11 W WARSZAWIE	
INWESTOR	
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI PL. BANKOWY 3/5, WARSZAWA	
BRANŻA	ARCHITEKTURA
TYTUŁ	AME I NAZWISKO
PROJEKTOWAŁ	ARCH. MATEUSZ OGDZIEWICZ
PRZECZYTAŁ	PROJEKT
SKALA	1:50
DATA OPRACOWANIA	08.2020
BRANŻA	ARCHITEKTURA
NR RYSUNKU	A3
	0



- WYKOŃCZENIE/okładziny:**
- podłoga:
 - pomieszczenia-płytki tubądzin "zirconium grey" 60x60 lub podobne
 - korytarz-płytki drewnopodobne opoczno "natural warm grey" 120x20 lub podobne
 - cokół z płytek podłogowych wys. 10cm
 - ściany:
 - łazienka (do wys. 210cm) +pas nad meblami-płytki białe satyna 50x20 lub 30x60 lub podobne
 - zabudowa stelaży-płytki drewnopodobne
 - malowanie ścian na kolor złamanej bieli
 - lustra:
 - klejone do ściany
 - drzwi wewnętrzne:
 - płytowe, białe, z podcięciem
 - W pomieszczeniu wykonać termę do ciepłej wody o wydajności odpowiedniej dla przewidzianych punktów poboru ciepłej wody
 - kabinę sanitarną wyposażać w kosz na śmieci, podajnik papieru toaletowego, pojemnik ze szczotką, podajnik mydła w płynie w kabinie prysznicowej
 - przedsiónek z umywalkami wyposażać w kosz na śmieci, podajnik na ręczniki papierowe, przy każdej umywalce-podajnik mydła w płynie




CZĘŚĆ RYSUNKOWA NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ ORAZ PODZIAŁAMI MATERIAŁAMI PRZEKAZANYMI PRZEZ INWESTORA	
WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE. KOPLOWANIE, ROZPOWISZCZANIE I UODSTĘPIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEJ CZĘŚCI BEZ ZGODY INWESTORA JEST ZABRONIONE	
INWESTYCJA	
MODERNIZACJA CZĘŚCI KORYTARZY I POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PIETRZE I W BIEŻĄCYM WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE MAZOWIECKIM PRZY UL. KRUCZEJ 5/11 W WARSZAWIE	
INWESTOR	
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI PL. BANKOWY 3-5, WARSZAWA	
BRANŻA	ARCHITEKTURA
FUNKCJA	
PROJEKTOWAŁ	IMIE I NAZWISKO
PROJEKT	ARCH. MAŁEJSZ GÓRZKIEWICZ
SKALA	
1:50	
DATA OPRACOWANIA	08.2020
BRANŻA	ARCHITEKTURA
NR RYSUNKU	A4
REWIZJA	0



WYKOŃCZENIE/okładziny:

- pomieszczenia-płytki tubądzin
- "zirconium grey" 60x60 lub podobne
- korytarz-płytki drewnopodobne
- opoczno "natural warm grey"
- 120x20 lub podobne
- cokół z płytek podłogowych wys. 10cm
- ściany:
- łazienka (do wys. 210cm) + pas nad meblami-płytki biare satyna 50x20 lub 30x60 lub podobne
- zabudowa stelaży-płytki drewnopodobne
- malowanie ścian na kolor złamanej bieli
- lustro:
- klejone do ściany
- drzwi wewnętrzne:
- płytowe, białe, z podcięciem



PODŁOGA - płytki 60x50 cm

CZĘŚĆ RYSUNKOWA NALŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ ORAZ DOZOSTACZY MATERIAŁAMI PRZEKAZANYMI PRZEZ INWESTORA

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE KOPLOWANIE ROZPOWISZCZANIE I UDZISTERNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY INWESTORA JEST ZAPROBIONE

INWESTYCJA

MODERNIZACJA CZĘŚCI KORYTARZY I POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PIĘTRZE I W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU MAZOWIECKIEGO PRZ. UL. KRUCZEJ 5/11 W WARSZAWIE

INWESTOR

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI PL. BANKOWY 3/5, WARSZAWA

BRANŻA

ARCHITEKTURA

FUNKCJA

IMIE I NAZWISKO

PROJEKTOWAŁ

ARCH. MATEUSZ GOZDZIKIEWICZ

TRZĘŚĆ RYSUNKU

PROJEKT pomieszczenie 106 z pom. sprzątaczk

SKALA 1:50


DATA OPRACOWANIA

08.2020

BRANŻA


NR RYSUNKU

A 5 0



SUFIT SYSTEMOWY I
OŚWIETLENIE

- Wszystkie oprawy oświetleniowe sufitowe są wbudowane w systemowy sufit podwieszany.
- Natężenie światła i moc należy dobrać do powierzchni pomieszczeń.
- Nad lustrem, nad umywalkami - oprawy oświetleniowe ozdobne, włączane włącznikiem przy drzwiach wejściowych.
- Przewidzieć włączniki i gniazdka elektryczne zgodnie z wytycznymi inwestora, przy umywalkach gniazdka IP44 zabezpieczone przed zachlapaniem wodą.



CZĘŚĆ RYSUNKOWA NALEŻY REZUMOWAĆ WRAZ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ ORAZ PRZYSTĄPIĆ DO PRZEKAZANIA PRZEZ INWESTORA

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRAWIANIA SĄ ZASTRZEŻONE KOPLOWANIE, ROZPOWISZCZANIE, UDOSTĘPNIANIE OSOBIŃ, TŁUMACZENIE, LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY INWESTORA JEST ZABRONIONE

INWESTYCJA

MODERNIZACJA CZĘŚCI I-ORYTARY I POMIESZCZEN
BIUROWYCH NA PIETRZE I W E-JUTYKU WOLNODZIEGO
URZĘDU MAZOWIECKIEGO PRZY AL. KRUCZEJ 5/11 W WARSZAWIE

INWESTOR

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWODZKI
PL. BANKOWY 3/5, WARSZAWA

BRANŻA

ARCHITEKTURA

FUNKCJA

IMIE I NAZWISKO

PROJEKTOWAŁ

ARCH. MATEUSZ GOZDZIKIEWICZ

TYTUŁ

PROJEKT

SKALA

1:50

DATA OPRACOWANIA

08.2020

BRANŻA


A

NR RYSUNKU

A6

REKIZJA

0



WYKOŃCZENIE/okładziny:

podloga:

- pomieszczenia-ptytki tubądzin "zirconium grey" 60x60 lub podobne
-korytarz-ptytki drewnopodobne opoczno "natural warm grey" 120x20 lub podobne
-cokół z płytek podłogowych wys. 10cm

ściany:

- łazienka ściany- płytki białe satyna 50x20 lub 30x60 lub podobne
 -zabudowa stelaży- płytki drewnopodobne
 -malowanie ścian na kolor złamanej bieli
 drzwi wewnętrzne:
 -płytowe, białe, z podcięciem

CZĘŚĆ FUNKCJONALNĄ NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ ORAZ POZOSTALYMI MATERIAŁAMI PRZEKAZANYMI PRZEZ INWESTORA

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE.
KOPIOWANIE, ROZPOWISZCZANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM
PROJEKTU, LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY INWESTORA JEST ZABRONIONE

INVESTIGIA

MODERNIZACJA CZĘŚCI KORYTARZY I POMIESZCZEŃ
BIUROWYCH NA PIĘTRZE I W ZŁYNYKU WOJEWÓDZKIEGO
URZĘDU MAZOWIECKIEGO PRZY JŁ. KRÓCZEJ 5/11 W WARSZAWIE

INVESTOR

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
PL. BANKOWY 5/5. WARSZAWA

BRANŽA ARCHITEKTURA

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO
---------	-----------------

PROJEKTOWAŁ	ARCH. MATEUSZ GOŹDZIKIEWICZ
-------------	-----------------------------


WZRODZENIE	PROJEKT	SKALA
------------	---------	-------

1.50 pom. 1C5 z pom.

DATA OPRACOWANIA	08.2020
------------------	---------

BRANŻA	NR RYSUNKU	REWIZJA
--------	------------	---------

A NR RTJUNKY A7 0



WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE.
KOPIOWANE, ROZPOWISZCZANIE I JAKOŚĆ PRAWA OSOBOM TRZECIM
PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY INWESTORA JEST ZABRONIONE


UNIVERSITY OF ALABAMA

MODERNIZACJA CZĘŚCI KORYTAFSZY I POMIESZCZEŃ
BIUROWYCH NA PIĘTRZE I W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO
URZĘDU MAZOWIECKIEGO PRZY UL. KRUCZEJ 5/11 W WARSZAWIE

INWESTOR
JAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
PL. BANKOWY 3/5, WARSZAWA

BRANZA ARCHITETTURA

FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	ARCH. MATEJ SZ. GOZDZIKIEWICZ		SALA 1:50	08.2020
PROJEKTOWAL	PROJEKT	pomieszczenie 106			
INŻEŃ RYSUNKU	WIDOK	A-A			
DATA OPRACOWANIA		NR RYSUNKU		REWIZJA	
BRANŻA		A 8		0	



WYKOŃCZENIE/okładziny:



oodtoga:

- pomieszczenia- płytki tubądzin "zirconium grey" 60x60 lub podobne
 -korytarz- płytki drewnopodobne opoczno "natural warm grey" 120x20 lub podobne
 -cokół z płytek podłogowych wys. 10cm

ściany:

- malowania ścian i płytki białe satynowe 50x20 lub 30x60 lub podobne
malowania stelaży-płytki drewnopodobne
malowanie ścian na kolor złamanej bieli
drzwi wewnętrzne:
płytkowe, białe, z podcięciem

- zabudowa meblowa z pom. sprzątaczką w p.106:
- szafa do sufitu (ok. 250cm) szer.120cm x gł. 50cm,
 - drzwi otwierane na całą wysokość szafy ok. 2,5m - każde drzwi na 4 zawiasach,
 - płyta meblowa grubości min 3cm z okleiną drewnopodobną np. jasny dąb/wiąz,
 - płyta meblowa zabezpieczona od podciągania wody,
 - szafa stojąca na płytkach, część bez półek bez dolnej płyty - żeby można było wsunąć odkurzacz z poziomu podłogi



CZĘŚĆ RYSUNKOWA NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ ORAZ PODZIAŁAMI MATERIAŁAMI PRZEKAZANYMI PRZEZ INWESTORA

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE. KOPLOWANIE, ROZPOWISZCZANIE I UODSTĘPIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEJEGO CZĘŚCI BEZ POZOSTAŁYCH ZABRONIENIE

INWESTYCJA

MODERNIZACJA CZĘŚCI KORYTARZY I POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PIĘTRZE I W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU MAZOWIECKIEGO PRZY UL. KRUCZEJ 5/11 W WARSZAWIE

INWESTOR

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
PL. BANKOWY 2/5, WARSZAWA

BRANŻA ARCHITEKTURA

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKTOWAŁ ARCH. NATELUSZ GOZDZIKIEWICZ


TRZĘSC RYSUNKU PROJEKT MEBLA pom. sprzątaczką

SKALA 1:50 z pom. 05

DATA OPRACOWANIA 08.2020

BRANŻA NR RYSUNKU A9


REWIZJA 0




- każda kabinę sanitarną wyposażać w kosz na śmieci, podajnik papieru toaletowego, pojemnik ze szcztotką
- każdy przedstionek z umywalkami wyposażać w kosz na śmieci, podajnik na ręczniki papierowe, przy każdej umywalce-podajnik mydła w płynie

- W pomieszczeniu wykonać termę do ciepłej wody o wydajności odpowiedniej dla przewidzianych punktów poboru ciepłej wody

- WYKOŃCZENIE/okładziny:**
- podłoga:**
- pomieszczenia-planetki tubądzin
 - "zirconium grey" 60x60 lub podobne
 - korytarz-planetki drewnopodobne
 - opoczno "natural warm grey"
 - 120x20 lub podobne
 - cokół z płytek pocłogowych wys. 10cm
- ściany:**
- łazienka (na całej wysokości) + pas nad meblami-planetk białe satyna 50x20 lub 30x60 lub podobne
 - zabudowa stelaży-planetki drewnopodobne
 - zabudowa kabin - ściany gisetowe drewnopodobne
 - malowanie ścian na kolor złamanej bieli
- lustra:**
- klejone do ściany
 - drzwi wewnętrzne:
 - płytowe, białe, z pocięciem



CZĘŚĆ RYSUNKOWA NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ ORAZ PODZIAŁAMI MATERIAŁAMI PRZEKAZANYMI PRZEZ INWESTORA	
WSZELKIE PRAWA DO NIEJZIEJZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE. KOPLOWANIE, ROZPOWISZCZANIE I UKŁADANIE OSOBOM TRZEDM PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY INWESTORA JEST ZABRONIONE	
INWESTYCJA	MODERNIZACJA CZĘŚCI KORYTARZY I POMIESZCZEŃ BUDOWLANYCH NA PIETRZE W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU NACOWNIEKIEGO PRZY UL. KRUCZEJ 5/11 W WARSZAWIE
INWESTOR	MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI PL. BANKOWY 3/5, WARSZAWA
BRANŻA	ARCHITEKTURA
FUNKCJA	MIĘ / NAZWSKO
PROJEKTOWAŁ	ARCH. NATĘJSZ GOZDZIKIEWICZ
TRZEC RYSUNKU	PROJEKT pomieszczenia 1:50 1:12 i 1:3
DATA OPRACOWANIA	08.2020
BRANŻA	NR RYSUNKU A 10
	REWIZJA 0




WYKOŃCZENIE/okładziny:

- podłoga:
- pomieszczenia- płytki tubądzin
 - "zirconium grey" 50x60 lub podobne
 - korytarz- płytki crewnopodobne opoczno "natural warm grey" 120x20 lub podobne
 - cokół z płytek podłogowych wys. 10cm
- ściany:
- łazienka (na całej wysokości) +pas nad meblami- płytki białe satyna 50x20 lub 30x60 lub podobne
 - zabudowa stelaży- płytki drewnopodobne
 - zabudowa kabir - ściany gisetowe drewnopodobne
 - malowanie ścian na kolor złamanej bieli
- lustro:
- klejone do ściany
 - drzwi wewnętrzne:
 - płytowe, białe, z podcięciem

- W pomieszczeniu wykonać termę do ciepłej wody o wydajności odpowiedniej dla przewidzianych punktów poboru ciepłej wody

- każdą kabinę sanitarną wyposażić w: kosz na śmieci, podajnik papieru toaletowego, pojemnik ze szczotką
- każdy przedsiónek z umywalkami wyposażić w kosz na śmieci, podajnik na ręczniki papierowe, przy każdej umywalce- podajnik mydła w płynie



część rysunkowa ma być rozpatrywana wraz z częścią opisową oraz podziałami materiałami przeznaczonymi przez inwestora

wszelkie prawa do niniejszego opracowania są zastrzeżone. kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie osobom trzecim projektu lub jego części bez zgody inwestora jest zabronione

INWESTYCJA

MODERNIZACJA CZĘŚCI KORYTARZY I POMIESZCZEŃ BUDOWLANYCH NA PIĘTRZE W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU MAZOWIECKIEGO PRZY UL. KRUCZEJ 5/11 W WARSZAWIE

INWESTOR


MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
PL. BANKOWY 3/5. WARSZAWA

BRANŻA

ARCHITEKTURA

FUNKCJA	MIĘ / NAZWIŚKO
PROJEKTOWAŁ	ARCH. MATEUSZ GOZDZIKIEWICZ
TREŚĆ RYSUNKU	PROJEKT pomieszczenia 112 113
SKALA	1:50

DATA OPRACOWANIA	08.2020
BRANŻA	ARCHITEKTURA
NR RYSUNKU	A 11
REWIZJA	0




WYKOŃCZENIE/okładziny:

- pomieszczenia-płytki tubądzin
- "zirconium grey" 50x60 lub podobne
- korytarz-płytki drewnopodobne
- opoczno "natura: warm grey"
- 120x20 lub podobne
- cokół z płytek podłogowych wys. 10cm
- ściany:
- łazienka (na całej wysokości) +pas nad meblami-płytki białe satyna 50x20 lub 30x60 ub podobne
- zabudowa stelazy-płytki drewnopodobne
- zabudowa kabin - ściany giszetowe drewnopodobne
- malowanie ścian na kolor złamanej bieli
- lustro:
- klejone do ścian
- drzwi wewnętrzne:
- płytowe, białe, z podcięciem


Drzwi i futryna zabezpieczone przed wilgocią i podciąganiem wody z posadzki. Wyposażone w podcięcie, lub otwory wentylacyjne o pow. 0,022 m2

Drzwi i futryna zabezpieczone przed wilgocią i podciąganiem wody z posadzki. Wyposażone w podcięcie, lub otwory wentylacyjne o pow. 0,022 m2

PODŁOGA - płytki 60x60 cm



CZĘŚĆ RYSUNKOWA NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ ORAZ POZOSTALYMI MATERIAŁAMI PRZEKAZANYMI PRZEZ INWESTORA	
WSZELKIE PRAWA DO MNIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE. KOPLOWANIE, ROZPOWISZCZANIE I LUDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY INWESTORA JEST ZABRONIONE	
INWESTYCJA	MODERNIZACJA CZĘŚCI KORYTARZY I POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PIĘTRZE I W BLD"NKU WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU MAZOWIECKIEGO PRZY UL. KRACZELI 5/11 W WARSZAWIE
INWESTOR	MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI PL. BANKOWY 3/5, WARSZAWA
BRANŻA	ARCHITEKTURA
FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO
PROJEKTOWAŁ	ARCH. JANUSZ GOZDZIKIEWICZ
TRZĘSC PYSUNKU	PROJEKT pomieszczenia 112 i 113
DATA OPRACOWANIA	08.2020
BRANŻA	NR RYSUNKU
A	A 12
	0



CZĘŚĆ RYSUNKOWA NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ ORAZ PODZIAŁAMI MATERIAŁAMI PRZESŁANIANI PRZEZ INWESTORA

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE. KOPLOWANIE, ROZPOWISZCZANIE I UJASNIANIE OSOBOM TRZECIĄ PROJEKTU LUB JEJ CZĘŚCI BEZ ZGODY INWESTORA JEST ZABRONIONE

INWESTYCJA

MODERNIZACJA CZĘŚCI KORYTARZY I POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PIETRZE I W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU MAZOWIECKIEGO PRZY UL. KRUCZEJ 5/11 W WARSZAWIE

INWESTOR

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
PL. BANKOWY 3/5, WARSZAWA

BRANŻA

ARCHITEKTURA

FUNKCJA

AME I NAZWISKO

PROJEKTOWAŁ

ARCH. MAŁEUSZ GOCZOLKIEWICZ

TRZĘSC RYSUNKU

PROJEKT

pomieszczenia

1:50

1:12 i 1:3

DATA OPRACOWANIA

08.2020

BRANŻA

NR RYSUNKU


A

A 13

0

- Wszystkie oprawy oświetleniowe sufitowe są wbudowane w systemowy sufit podwieszany.
- Natężenie światła i moc należy dobrać do powierzchni pomieszczeń.
- Nad lustrem, nad umywalkami - oprawy oświetleniowe ozdobne, włączane włącznikiem przy drzwiach wejściowych.
- Przewidzieć włączniki i gniazda elektryczne zgodnie z wytycznymi inwestora, przy umywalkach gniazdko IP44 zabezpieczone przed zachlapaniem wodą.

p.113



p.112



CZĘŚĆ RYSUNKOWA NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ ORAZ POZOSTAŁYMI MATERIAŁAMI PRZEKAZANYMI PRZEZ INWESTORA

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE.
KOPIOWANIE, ROZPOWSZECZANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM
PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY INWESTORA JEST ZABRONIONE

INWESTYCJA

MODERNIZACJA CZĘŚCI KORYTARZY I POMIESZCZEŃ
BIUROWYCH NA PIĘTRZE I W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO
URZĘDU MAZOWIECKIEGO PRZ. UL. KRUCZEJ 5/11 W WARSZAWIE

INWESTOR
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
PL. BANKOWY 3/5, WARSZAWA

BRANŽA ARHITEKTURA

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO
---------	-----------------

PROJEKTOWAŁ	ARCH. MATEUSZ GOŹDZIKIEWICZ
-------------	-----------------------------

TRZECI	PROJEKT	SKALA
--------	---------	-------


1.50


WIDOK A-A


DATA OPERACIÓANIA

BRANZA	NR RYSUNKU
--------	------------


0









0












N	
A	
16	
0	





1. Drzwi wejściowe do pomieszczeń przeznaczone do wymiany wraz z ościeżnicami i progami.
Nowe drzwi dobrać stylistycznie podobne do drzwi wstawionych w pomieszczeniach remontowanych w 2019r.
Model nowych drzwi, wyposażenie, oraz kolorystyką do akceptacji Inwestora.
2. Oprawy oświetleniowe w pom. biurowych oraz części korytarza przeznaczonej do remontu wymienić na oprawy LED.
3. Wyrównanie na sufitach nierówności i ubytków po pracach instalacyjnych. Sufity do pomalowania dwukrotnie na biało.





WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE.
KOPIOWANIE, ROZPOWISZCZANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM
PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY INWESTORA JEST ZABRONIONE

INWESTYCJA


MODERNIZACJA CZĘŚCI KORYTARZY I POMIESZCZEŃ
BIUROWYCH NA PIĘTRZE I W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO
URZĘDU MAZOWIECKIEGO PRZY UL. KRUCZEJ 5/1 W WARSZAWIE

INVESTOR

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
PL. BANKOWY 3/5, WARSZAWA


BRANŽA ARCHITEKTURA

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	
PROJEKTOWAŁ	ARCH. MATEL SZ. GOZDZIK-EWICZ	
TREŚĆ RYSUNKU	INWENTARYZACJA	SKALA 1:100
	CZĘŚĆ KORYTARZA Z KLATKĄ SCHODOWĄ	
DATA OPRACOWANIA		08.2020
BRANŻA	NR RYSUNKU	REWIZJA
A	I 10	0




ZAKŁADNIK NR 2 DO ORZ

N - stolarka do wymiany




STOLARKA

10. P.4.2A



EN21ENK1

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH "WYDZIAŁU PASZPORTOWEGO"



NUMER POWIERZCHNI	PRZEZNACZENIE POWIERZCHNI	ROZMIAR POWIERZCHNI	POW. UŻYTKOWA m ²
A1	Kl. schodowa	terakota	14,7
A2	Pokoł biurowy	kiepla	10,7
A3	Pokoł biurowy	kiepla	12,5
A4	Pokoł biurowy	kiepla	13,5
A5	Pokoł biurowy	kiepla	13,1
A6	Przedsiok	terakota	8,3
A7	WC	terakota	8,1
A8	WC	terakota	4,0
A9	WC	terakota	4,7
A10	Hall i korytarz	kiepla	57,1
A11	Pokoł biurowy	kiepla	13,0
A12	Pokoł biurowy	kiepla	9,4
A13	Kl. schodowa	terakota	15,1
A14	Hall i korytarz	kiepla	95,4
A15	Pom. gospod.	terakota	2,3
A16	Przedsiok	terakota	11,3
A17	WC	terakota	5,6
A18	Przedsiok	kiepla	1,4
A19	Pokoł biurowy	kiepla	7,1
A20	Pokoł biurowy	kiepla	19,2
A21	Pokoł biurowy	kiepla	54,1
A22	Pokoł biurowy	kiepla	35,7
A23	Pokoł biurowy	kiepla	15,4
A24	Pokoł biurowy	kiepla	3,0
A25	Pokoł biurowy	kiepla	1,4
A26	Pokoł biurowy	kiepla	2,4
A27	Pokoł biurowy	kiepla	2,9
A28	Pokoł biurowy	kiepla	2,6
A29	Pokoł biurowy	kiepla	2,0
A30	Pokoł biurowy	kiepla	2,8
A31	Pokoł biurowy	kiepla	2,7
A32	Pokoł biurowy	kiepla	3,0
A33	Pokoł biurowy	kiepla	3,4
A34	Pokoł biurowy	kiepla	3,0
A35	Pokoł biurowy	kiepla	1,5
A36	Pokoł biurowy	kiepla	2,1
A37	Pokoł biurowy	kiepla	2,4
A38	Pokoł biurowy	kiepla	2,0
A39	Pokoł biurowy	kiepla	9,4
A40	Pokoł biurowy	kiepla	7,5
A41	Pokoł biurowy	kiepla	2,6
A42	Pokoł biurowy	kiepla	5,1
A43	Pokoł biurowy	kiepla	7,3

LEGENDA

NUMERACJA POWIERZCHNI NA PLANACH
A1 - otresk, w tym otreskowany

OZNACZENIA NA PLANACH

- 01 - dno jeziora, strumienia
- 02 - dno jeziora, strumienia
- 03 - dno jeziora, strumienia
- 04 - dno jeziora, strumienia
- 05 - dno jeziora, strumienia
- 06 - dno jeziora, strumienia
- 07 - dno jeziora, strumienia
- 08 - dno jeziora, strumienia
- 09 - dno jeziora, strumienia
- 10 - dno jeziora, strumienia
- 11 - dno jeziora, strumienia
- 12 - dno jeziora, strumienia
- 13 - dno jeziora, strumienia
- 14 - dno jeziora, strumienia
- 15 - dno jeziora, strumienia
- 16 - dno jeziora, strumienia
- 17 - dno jeziora, strumienia
- 18 - dno jeziora, strumienia
- 19 - dno jeziora, strumienia
- 20 - dno jeziora, strumienia
- 21 - dno jeziora, strumienia
- 22 - dno jeziora, strumienia
- 23 - dno jeziora, strumienia
- 24 - dno jeziora, strumienia
- 25 - dno jeziora, strumienia
- 26 - dno jeziora, strumienia
- 27 - dno jeziora, strumienia
- 28 - dno jeziora, strumienia
- 29 - dno jeziora, strumienia
- 30 - dno jeziora, strumienia
- 31 - dno jeziora, strumienia
- 32 - dno jeziora, strumienia
- 33 - dno jeziora, strumienia
- 34 - dno jeziora, strumienia
- 35 - dno jeziora, strumienia
- 36 - dno jeziora, strumienia
- 37 - dno jeziora, strumienia
- 38 - dno jeziora, strumienia
- 39 - dno jeziora, strumienia
- 40 - dno jeziora, strumienia
- 41 - dno jeziora, strumienia
- 42 - dno jeziora, strumienia
- 43 - dno jeziora, strumienia
- 44 - dno jeziora, strumienia
- 45 - dno jeziora, strumienia
- 46 - dno jeziora, strumienia
- 47 - dno jeziora, strumienia
- 48 - dno jeziora, strumienia
- 49 - dno jeziora, strumienia
- 50 - dno jeziora, strumienia
- 51 - dno jeziora, strumienia
- 52 - dno jeziora, strumienia
- 53 - dno jeziora, strumienia
- 54 - dno jeziora, strumienia
- 55 - dno jeziora, strumienia
- 56 - dno jeziora, strumienia
- 57 - dno jeziora, strumienia
- 58 - dno jeziora, strumienia
- 59 - dno jeziora, strumienia
- 60 - dno jeziora, strumienia
- 61 - dno jeziora, strumienia
- 62 - dno jeziora, strumienia
- 63 - dno jeziora, strumienia
- 64 - dno jeziora, strumienia
- 65 - dno jeziora, strumienia
- 66 - dno jeziora, strumienia
- 67 - dno jeziora, strumienia
- 68 - dno jeziora, strumienia
- 69 - dno jeziora, strumienia
- 70 - dno jeziora, strumienia
- 71 - dno jeziora, strumienia
- 72 - dno jeziora, strumienia
- 73 - dno jeziora, strumienia
- 74 - dno jeziora, strumienia
- 75 - dno jeziora, strumienia
- 76 - dno jeziora, strumienia
- 77 - dno jeziora, strumienia
- 78 - dno jeziora, strumienia
- 79 - dno jeziora, strumienia
- 80 - dno jeziora, strumienia
- 81 - dno jeziora, strumienia
- 82 - dno jeziora, strumienia
- 83 - dno jeziora, strumienia
- 84 - dno jeziora, strumienia
- 85 - dno jeziora, strumienia
- 86 - dno jeziora, strumienia
- 87 - dno jeziora, strumienia
- 88 - dno jeziora, strumienia
- 89 - dno jeziora, strumienia
- 90 - dno jeziora, strumienia
- 91 - dno jeziora, strumienia
- 92 - dno jeziora, strumienia
- 93 - dno jeziora, strumienia
- 94 - dno jeziora, strumienia
- 95 - dno jeziora, strumienia
- 96 - dno jeziora, strumienia
- 97 - dno jeziora, strumienia
- 98 - dno jeziora, strumienia
- 99 - dno jeziora, strumienia
- 100 - dno jeziora, strumienia

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA - 910,9m²
POWIERZCHNIA BUDOWLANA - 704,9m²
POWIERZCHNIA KORYTARZOWA - 116,0m²

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ANIRESOŁI - 910,9m²

ELHAN SP. Z O.O. 00-728 WARSZAWA, ul. Długa 15, tel./fax 022-30-30-30, e-mail: elhan@elhan.pl		Nazwa projektu: INWENTARYZACJA BUDOWLANA		Skala: 1:100	
Inwestor: ADK nr 14 ul. Flakno 28a WARSZAWA		Autorzy: architekt: MONIKA LESIAK inżynier: NORBERT SABAT		Wykonanie: architekt: MONIKA LESIAK inżynier: NORBERT SABAT	
Obiekt: WIELKOPOLSKI BUDYNEK ul. Flakno 28a WARSZAWA		Sprawdzający: mgr inż. ZBIGNIEW HADZA SI-155/75 (podpis)		Inwentaryzacja: architekt: MONIKA LESIAK inżynier: NORBERT SABAT	
		Data: 10.10.2003		Data: 10.10.2003	