

---

# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Roboty remontowe pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. gen. Fieldorfa "Nila"15 w Ostrołęce

ADRES INWESTYCJI: ul. gen. Fieldorfa "Nila"15 w Ostrołęka

NAZWA INWESTORA: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

ADRES INWESTORA: 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

DATA OPRACOWANIA: 11.03.2021

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
<b>1</b>		<b>Pomieszczenie nr 4</b>			
1 d.1	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
2 d.1	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
3 d.1	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	<b>15,000</b>
4 d.1	KNR 5-08 0210-06	Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	<b>15,000</b>
5 d.1	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podwójnych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	<b>5,000</b>
6 d.1	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	<b>15,000</b>
7 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzywa sztucznych	m <sup>2</sup>		
		4,60 * 2,80	m <sup>2</sup>	12,880	
				RAZEM	<b>12,880</b>
8 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie skruszonego podłoża	m <sup>2</sup>		
		poz.7	m <sup>2</sup>	12,880	
				RAZEM	<b>12,880</b>
9 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
10 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		(4,60 + 2,80 + 4,60 + 2,80) * 2,8	m <sup>2</sup>	41,440	
				RAZEM	<b>41,440</b>
11 d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
		4,60 * 2,80	m <sup>2</sup>	12,880	
				RAZEM	<b>12,880</b>
12 d.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		poz.10	m <sup>2</sup>	41,440	
				RAZEM	<b>41,440</b>
13 d.1	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m <sup>2</sup>		
		4,60 * 2,80	m <sup>2</sup>	12,880	
				RAZEM	<b>12,880</b>
14 d.1	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe LED 60 x 60 cm w sufitach podwieszanych - led	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> - przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładzin bezspoinowych typu tarket wg kalkulacji wykonawcy	m <sup>2</sup>		
		4,60 * 2,80	m <sup>2</sup>	12,880	
				RAZEM	12,880
16 d.1	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną Tarkett	m <sup>2</sup>		
		4,60 * 2,80	m <sup>2</sup>	12,880	
				RAZEM	12,880
17 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		4,60 * 2,80	m <sup>2</sup>	12,880	
				RAZEM	12,880
18 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		(4,60 + 2,80 + 4,60 + 2,80) * 2,8 + 4,60 * 2,80	m <sup>2</sup>	54,320	
				RAZEM	54,320
19 d.1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1	KNNR 8 0407-01	Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1	KNNR 8 0407-04	Wymiana zaworu termostaticznego o śr. 10-15 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet okiennych w aluminiowej kasecie	m <sup>2</sup>		
		2,67 * 1,65	m <sup>2</sup>	4,406	
				RAZEM	4,406
		Obmiar dodatkowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m <sup>2</sup>		
		2,67 * 1,65	m <sup>2</sup>	4,406	
				RAZEM	4,406
25 d.1	KNR AT-13 0106-01	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm- Odbojnica ścienna z płyty meblowej o szerokości 25 cm w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym	m		
		4,60 + 4,60	m	9,200	
				RAZEM	9,200
26 d.1	KNNR 2 0302-07	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych- nakładki PVC	m		
		2,67	m	2,670	
				RAZEM	2,670
27 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		poz.7 * 0,05	m <sup>3</sup>	0,644	
				RAZEM	0,644
28 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m <sup>3</sup>		
		poz.27	m <sup>3</sup>	0,644	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>0,644</b>
29	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu	m3		
d.1		poz.27	m3	0,644	
				RAZEM	<b>0,644</b>
30	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i sprzętu biurowego z pomieszczenia remontowanego we wskazane miejsce	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>2</b>		<b>Pomieszczenie nr 2</b>			
31	KNR-W 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
d.2	1134-01	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
32	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.		
d.2	1122-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
33	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w cegle	m		
d.2	1001-05	15	m	15,000	
				RAZEM	<b>15,000</b>
34	KNR 5-08	Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym	m		
d.2	0210-06	15	m	15,000	
				RAZEM	<b>15,000</b>
35	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podwójnych	szt.		
d.2	0309-03	5	szt.	5,000	
				RAZEM	<b>5,000</b>
36	KNR-W 4-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
d.2	1012-01	15	m	15,000	
				RAZEM	<b>15,000</b>
37	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
d.2	0818-05	4,60 * 2,80	m2	12,880	
				RAZEM	<b>12,880</b>
38	KNR 4-01	Zerwanie skruszonego podłoża	m2		
d.2	0804-07	poz.37	m2	12,880	
				RAZEM	<b>12,880</b>
39	KNNR 8	Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm	szt		
d.2	0407-01	15	szt	15,000	
				RAZEM	<b>15,000</b>
40	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2	0354-07	1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
41	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
d.2	0713-01	(4,60 + 2,80 + 4,60 + 2,80) * 2,8	m2	41,440	
				RAZEM	<b>41,440</b>
42	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
d.2	0713-02	4,60 * 2,80	m2	12,880	
				RAZEM	<b>12,880</b>
43	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
d.2	0830-04	poz.41	m2	41,440	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	41,440
44 d.2	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
		4,60 * 2,80	m2	12,880	
				RAZEM	12,880
45 d.2	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - led	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
46 d.2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2- przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładzin bezspoinowych typu tarket wg kalkulacji wykonawcy	m2		
		4,60 * 2,80	m2	12,880	
				RAZEM	12,880
47 d.2	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną Tarket	m2		
		4,60 * 2,80	m2	12,880	
				RAZEM	12,880
48 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		4,60 * 2,80	m2	12,880	
				RAZEM	12,880
49 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		(4,60 + 2,80 + 4,60 + 2,80) * 2,8 + 4,60 * 2,80	m2	54,320	
				RAZEM	54,320
50 d.2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.2	KNNR 8 0407-01	Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.2	KNNR 8 0407-04	Wymiana zaworu termostatycznego o śr. 10-15 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.2	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet okiennych w aluminiowej kasecie	m2		
		2,67 * 1,65	m2	4,406	
				RAZEM	4,406
		Obmiar dodatkowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.2	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2		
		2,67 * 1,65	m2	4,406	
				RAZEM	4,406
56 d.2	KNR AT-13 0106-01	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm- Odbojnica ścienna o szerokości 25 cm w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym	m		
		4,60 + 4,60	m	9,200	
				RAZEM	9,200
57 d.2	KNNR 2 0302-07	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych- nakładki PVC	m		
		2,67	m	2,670	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,670
58 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.37 * 0,05	m3	0,644	
				RAZEM	0,644
59 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		poz.58	m3	0,644	
				RAZEM	0,644
60 d.2	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu	m3		
		poz.58	m3	0,644	
				RAZEM	0,644
61 d.2	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i sprzętu biurowego z pomieszczenia remontowanego we wskazane miejsce	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>Pomieszczenie nr 1a</b>			
62 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		1,8 * 5,8	m2	10,440	
				RAZEM	10,440
63 d.3	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłókwowych z kloszem	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
64 d.3	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
65 d.3	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
66 d.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		pom 1a 1,8 * 5,8	m2	10,440	
				RAZEM	10,440
67 d.3	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie skruszonego podłoża	m2		
		poz.66	m2	10,440	
				RAZEM	10,440
68 d.3	KNR 5-08 0210-01 kalk. własna	Doprowadzenie i zasilenia elektrycznego do pomieszczeń biurowych z rozdzielni elektrycznej na korytarzu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
69 d.3	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe LED 60 x 60 cm w sufitach podwieszanych - led	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
70 d.3	KNNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż	m2		
		pom 1a 1,8 * 5,8	m2	10,440	
				RAZEM	10,440
71 d.3	KNR 0-34 0302-03	Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych o obwodzie 600-1000 mm matami Thermasheet o gr. 15 mm	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,0 * 0,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
72 d.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		poz. 72	m2	42,560	
				RAZEM	42,560
73 d.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz. 72	m2	42,560	
				RAZEM	42,560
74 d.3	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz. 72	m2	10,440	
				RAZEM	10,440
75 d.3	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną Tarket	m2		
		poz. 72	m2	10,440	
				RAZEM	10,440
76 d.3	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
		poz. 72	m2	10,440	
				RAZEM	10,440
77 d.3	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i sprzętu biurowego z pomieszczenia remontowanego we wskazane miejsce	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>4</b>		<b>Pomieszczenie nr 3, 3b, 3a</b>			
78 d.4	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
79 d.4	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
80 d.4	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
81 d.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		poz. 72	m2	2,625	
		poz. 72	m2	9,000	
		poz. 72	m2	3,000	
				RAZEM	14,625
82 d.4	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie skruszonego podłoża	m2		
		poz. 81	m2	14,625	
				RAZEM	14,625
83 d.4	KNR 5-08 0210-01 kalk. własna	Doprowadzenie i rozprowadzenie zasilenia elektrycznego do pomieszczeń biurowych z rozdzielni elektrycznej na korytarzu	kpl		
		1	kpl	1,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
84 d.4	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe LED 60 x 60 cm w sufitach podwieszanych - led	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
85 d.4	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		1,7 * 2,8	m2	4,760	
				RAZEM	4,760
86 d.4	KNR AT-43 0108-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS GRUBAS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm o rozstawie profili 100 cm z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.60.20)	m2		
		2,5 * 2,8	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
87 d.4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
88 d.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		<p>pom 3 i 3a (4,5 + 3 + 3 + 1 + 1,5 + 2,0) * 2,8</p> <p>pom 3b (1,0 + 1,5 + 1,0 + 1,5) * (2,8 - 2,2)</p>	m2	42,000	
			m2	3,000	
				RAZEM	45,000
89 d.4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.88	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
90 d.4	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2- przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładzin bezspoinowych typu tarket wg kalkulacji wykonawcy	m2		
		<p>pom 3 1,5 * 2,0</p> <p>pom 3b 1,5 * 1,0</p> <p>pom 1b 3,0 * 3,0</p>	m2	3,000	
			m2	1,500	
			m2	9,000	
				RAZEM	13,500
91 d.4	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną Tarket	m2		
		poz.90	m2	13,500	
				RAZEM	13,500
92 d.4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		<p>pom 3b (1,5 + 1,0 + 1,5 + 1,0) * 2,2</p>	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
93 d.4	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		1,5 * 1,0	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
94 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.90	m2	13,500	
				RAZEM	13,500



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
95 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.90	m2	13,500	
				RAZEM	13,500
96 d.4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
97 d.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		poz.96	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
98 d.4	KNNR 8 0407-01	Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.4	KNNR 8 0407-04	Wymiana zaworu termostatycznego o śr. 10-15 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
100 d.4	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet z listew Pu-55	m2		
		2,69 * 1,35	m2	3,632	
				RAZEM	3,632
		Obmiar dodatkowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
101 d.4	KNNR 2 0302-07	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych- nakładki PVC	m		
		2,70	m	2,700	
				RAZEM	2,700
102 d.4	KNR 2- 15/GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
103 d.4	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
104 d.4	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
105 d.4	KNR 2- 15/GEBERIT 0202-01	Armatura splukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
106 d.4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
107 d.4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		poz.106	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
108 d.4	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu	m3		
		poz.106	m3	0,500	
				RAZEM	0,500

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
109 d.4	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i sprzętu biurowego z pomieszczenia remontowanego we wskazane miejsce	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>5</b>		<b>Pomieszczenie nr 67</b>			
110 d.5	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
111 d.5	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
112 d.5	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
113 d.5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		5,70 * 4,5	m2	25,650	
				RAZEM	25,650
114 d.5	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie skruszonego podłoża	m2		
		poz.113	m2	25,650	
				RAZEM	25,650
115 d.5	KNR 5-08 0210-01 kalk. własna	Rozprowadzenie i zasilenia elektrycznego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
116 d.5	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe LED 60 x 60 cm w sufitach podwieszanych - led	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
117 d.5	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
118 d.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(5,7 + 4,5 + 5,7 + 4,5) * 2,8	m2	57,120	
				RAZEM	57,120
119 d.5	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		5,7 * 4,5	m2	25,650	
				RAZEM	25,650
120 d.5	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.118	m2	57,120	
				RAZEM	57,120
121 d.5	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.119	m2	25,650	
				RAZEM	25,650
122 d.5	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2- przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładzin bezspoinowych typu tarket wg kalkulacji wykonawcy	m2		
		poz.113	m2	25,650	
				RAZEM	25,650

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
123 d.5	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną Tarkett	m2		
		poz.113	m2	25,650	
				RAZEM	25,650
124 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.113	m2	25,650	
				RAZEM	25,650
125 d.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.118	m2	57,120	
				RAZEM	57,120
126 d.5	KNNR 8 0407-01	Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
127 d.5	KNNR 8 0407-04	Wymiana zaworu termostatycznego o śr. 10-15 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
128 d.5	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet okiennych w aluminiowej kasecie	m2		
		1,65 * 1,30	m2	2,145	
				RAZEM	2,145
		Obmiar dodatkowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
129 d.5	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet okiennych w aluminiowej kasecie	m2		
		2,67 * 1,65	m2	4,406	
				RAZEM	4,406
		Obmiar dodatkowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
130 d.5	KNR AT-13 0106-01	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm- Odbojnica ścienna o szerokości 25 cm w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym	m		
		5,7 + 4,5	m	10,200	
				RAZEM	10,200
131 d.5	KNNR 2 0302-07	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych- nakładki PVC	m		
		2,70 + 1,3	m	4,000	
				RAZEM	4,000
132 d.5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
133 d.5	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		poz.132	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
134 d.5	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu	m3		
		poz.132	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
135 d.5	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i sprzętu biurowego z pomieszczenia remontowanego we wskazane miejsce	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>6</b>		<b>Pomieszczenie nr 46</b>			
136 d.6	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
137 d.6	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		8	m	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
138 d.6	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		8	m	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
139 d.6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		4,50 * 2,85	m2	12,825	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,825</b>
140 d.6	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie skruszonego podłoża	m2		
		poz.139	m2	12,825	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,825</b>
141 d.6	KNR 5-08 0210-01 kalk. własna	Rozprowadzenie i zasilenia elektrycznego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
142 d.6	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe LED 60 x 60 cm w sufitach podwieszanych - led	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
143 d.6	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
144 d.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(4,50 + 2,85 + 4,50 + 2,85) * 2,8	m2	41,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,160</b>
145 d.6	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		4,5 * 2,85	m2	12,825	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,825</b>
146 d.6	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.144	m2	41,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,160</b>
147 d.6	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.139	m2	12,825	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,825</b>
148 d.6	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2- przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładzin bezspoinowych typu tarket wg kalkulacji wykonawcy	m2		
		poz.139	m2	12,825	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,825</b>
149 d.6	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną Tarket	m2		
		poz.139	m2	12,825	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,825</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
150 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.139	m2	12,825	
				RAZEM	12,825
151 d.6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.144	m2	41,160	
				RAZEM	41,160
152 d.6	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
153 d.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
154 d.6	KNNR 8 0407-01	Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
155 d.6	KNNR 8 0407-04	Wymiana zaworu termostatycznego o śr. 10-15 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
156 d.6	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet okiennych w aluminiowej kasecie	m2		
		1,30 * 1,65	m2	2,145	
				RAZEM	2,145
		Obmiar dodatkowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
157 d.6	KNR AT-13 0106-01	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm- Odbojnica ścienna o szerokości 25 cm w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym	m		
		4,5 + 4,5	m	9,000	
				RAZEM	9,000
158 d.6	KNNR 2 0302-07	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych- nakładki PVC	m		
		1,30	m	1,300	
				RAZEM	1,300
159 d.6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
160 d.6	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		poz.159	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
161 d.6	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu	m3		
		poz.159	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
162 d.6	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i sprzętu biurowego z pomieszczenia remontowanego we wskazane miejsce	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>7</b>		<b>Pomieszczenie sala konferencyjna nr 66i</b>			
163 d.7	KNR 4-01 0352-01	Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		5,60 * 1,2	m2	6,720	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,720</b>
164 d.7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(4,60 + 5,60 + 4,60 + 5,60) * 2,8	m2	57,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,120</b>
165 d.7	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		4,60 * 5,60	m2	25,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,760</b>
166 d.7	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.164	m2	57,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,120</b>
167 d.7	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz. 165	m2	25,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,760</b>
168 d.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz. 165	m2	25,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,760</b>
169 d.7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.165	m2	25,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,760</b>
170 d.7	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet okiennych w aluminiowej kasie	m2		
		2,70 * 1,65	m2	4,455	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,455</b>
		Obmiar dodatkowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
171 d.7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		0,7	m3	0,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,700</b>
172 d.7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		poz. 171	m3	0,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,700</b>
173 d.7	OPLATA	Koszt utylizacji gruzu	m3		
		poz. 171	m3	0,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,700</b>
174 d.7	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i sprzętu biurowego z pomieszczenia remontowanego we wskazane miejsce	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>8</b>		<b>Pomieszczenie nr 46a</b>			
175 d.8	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
176 d.8	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe ppoż EL30S	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	m2	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
177 d.8	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice ppoż EL30S	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
178 d.8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	<b>0,500</b>
179 d.8	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		poz.178	m3	0,500	
				RAZEM	<b>0,500</b>
180 d.8	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu	m3		
		poz.178	m3	0,500	
				RAZEM	<b>0,500</b>