

WI-III.672.142.2021

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dot.: zapytanie ofertowe nr WI-III.672.142.2021 w sprawie zakupu, dostawy i montażu klimatyzatora typu MULTI SPLIT wraz z czterema urządzeniami wewnętrznymi z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin.

W ramach zapytania ofertowego wpłynęły następujące pytania:

- „proszę o podanie całkowitej długości instalacji i różnicy wysokości między jednostkami wewnętrznymi a zewnętrzną”,
- „miejsce odprowadzenia skroplin z klimatyzatorów”,
- „miejsce montażu jednostki zewnętrznej (jeśli elewacja to na jakiej wysokości, jeśli dach to czym jest kryty oraz sposób wyprowadzenia instalacji freonowej wykorzystanie komina, zrobienie przejścia dachowego przygotowanego przez wykonawcę”,
- „jak daleko jest rozdzielnia od miejsca montażu klimatyzatorów”,
- „trasy freonowe wkuwane w ścianę czy prowadzone w korytkach naściennie”.

Odpowiedź na pytania wykonawców:

Jednostka zewnętrzna może być zamontowana na ścianie budynku bądź na dachu. Odległość jednostek wewnętrznych od zewnętrznej jak również całkowita długość instalacji zależne są od lokalizacji jednostki zewnętrznej. Całkowita długość instalacji nie powinna przekroczyć 60m a największa odległość pomiędzy jednostkami zewnętrzną/wewnętrzną nie powinna przekroczyć 25m. Jednostka musi być zainstalowana co najmniej na wysokości 2m od podłoża ze względu na ciągi piesze biegnące wzdłuż budynku. Skropliny powinny być odprowadzane na zewnątrz budynku. Zamawiający preferuje, aby miejscem instalacji jednostki była elewacja na wysokości minimum 2 m. Istnieje możliwość instalacji na dachu, który jest pokryty papą. Pod papą jest wełna a następnie strop betonowy. W skrzydle nie ma kominów wentylacyjnych na dachu. Trasy freonowe od zewnątrz do wewnątrz jeśli będzie potrzeba natynkowo do korytarza głównego. W korytarzu głównym rozejście po pomieszczeniach w szachcie sufitowym. W skrzydle, w jednym z pomieszczeń w których będzie montowana klimatyzacja, znajduje się rozdzielnia. Zamawiający udostępnia fragment planu budynku z zaznaczonymi pomieszczeniami, w których mają być zainstalowane jednostki wewnętrzne.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29 października 2021 r.

Aleksandra Krzoska
Dyrektor Wydziału Infrastruktury

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem/