PODSTAWOWY PUNKT
DYSTRYBUCYJNY PPD
szafa 42U
Skala 1:10



42 Panel wentylacyjny
Panel zasilający 6x220V+ochronnik
41
40 Przełącznica światłowodowa (dostawa Inwestora)
39 Panel z prowadnicami krosu
38 Przełącznica światłowodowa (dostawa Inwestora)
37 Panel z prowadnicami krosu
36 Przełącznica światłowodowa (dostawa Inwestora)
35 Panel z prowadnicami krosu
34 Półka zapasu kabli
33 Patch panel 32-portowy, UTP, kat.6A, 19". Wyposażony
32 Patch panel 32-portowy, UTP, kat.6A, 19". Wyposażony
31 Panel z prowadnicami krosu
30 Patch panel 32-portowy, UTP, kat.6A, 19". Wyposażony
29 Patch panel 32-portowy, UTP, kat.6A, 19". Wyposażony
28 Panel z prowadnicami krosu
27 Patch panel 32-portowy, UTP, kat.6A, 19". Wyposażony
26 Patch panel 32-portowy, UTP, kat.6A, 19". Wyposażony
25 Panel z prowadnicami krosu
24 Patch panel 32-portowy, UTP, kat.6A, 19". Wyposażony
23 Panel z prowadnicami krosu
22 Panel telefoniczny. 50portów, kat.3
21 Panel z prowadnicami krosu
20 Panel telefoniczny. 50portów, kat.3
19 Panel z prowadnicami krosu
18
17
16
15
14
13
11
9
8
7
6
5 Półka stała
4
3 UPS 1500VA/1000W, 230V, 2U
2
1 Panel zasilający 6x220V + ochronnik

GŁÓWNY PUNKT
DYSTRYBUCYJNY GPD
2 x szafa 42U
Skala 1:10



42 Panel wentylacyjny
Panel zasilający 6x220V+ochronnik
41
40 Przełącznica światłowodowa (dostawa Inwestora)
39
38 Panel z prowadnicami krosu
37 Półka zapasu kabli
36 Przełącznica światłowodowa (dostawa Inwestora)
35 Panel z prowadnicami krosu
34 Przełącznica światłowodowa (dostawa Inwestora)
33 Panel z prowadnicami krosu
32 Przełącznica światłowodowa (dostawa Inwestora)
31 Panel z prowadnicami krosu
30 Przełącznica światłowodowa (dostawa Inwestora)
29 Panel z prowadnicami krosu
28 Przełącznica światłowodowa (dostawa Inwestora)
27 Panel z prowadnicami krosu
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
11
9
8
7
6
5 Półka stała
4
3 UPS 1500VA/1000W, 230V, 2U
2
1 Panel zasilający 6x220V + ochronnik

Rysunek szafy PPD dotyczy szaf: PPD–0, PPD–I, PPD–II,PPD–III i PPD–IV

INWESTOR	**Mazowiecki Urząd Wojewódzki** **Plac Bankowy 3/5** **00-950 Warszawa**
JEDNOSTKA PROJEKTUJACA	**REMEDY Sp. z o.o.** Osiedle Parkowe 13 B 05-462 Wiązowna
NAZWA PROJEKTU	Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
STADIUM PROJEKTU	**PROJEKT WYKONAWCZY**
BRANŻA	**ELEKTRYCZNA**
OBIEKT	**Budynek biurowy** **ul. Marszałkowska 3/5** **00-624 Warszawa** **dz. nr ewid. 52 obr. 5-05-10**
TEMAT RYSUNKU	**Szafa GPD i PPD**

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

FUNKCJA	TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr Inż. Mariusz Rola	LUB/0048/PWOE/04	
SPRAWDZAJĄCY	mgr Inż. Grzegorz Matuszak	LUB/0134/PWOE/10	

DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA
03.2014	MUWM-PW-IE-330	A	1:10