	1x uchwyt Mosaic 65mm, 4M
	Przycisk pociągowy – instalacja przyzywowa
	Sygnalizator optyczno-akustyczny – instalacja przyzywowa
K	Kasownik – instalacja przyzywowa
	Interface – instalacja przyzywowa
Z	Zasilacz – instalacja przyzywowa
BS 1 2 3 4 5 6	Blok sygnalizacyjny – instalacja przyzywowa. Lokalizacja: pom. recepcji
	Stacja wywoławcza audio – instalacja interkomu. Lokalizacja: przedsionek windy dla osób niepełnosprawnych
	Stacja Master – instalacja interkomu. Lokalizacja: pom. recepcji
	Switch 8-portowy z PoE – instalacja interkomu. Lokalizacja: pom. recepcji

LEGENDA

	Tablica elektryczna
	Korytko kablowe 100mm
	Kanały kablowe DLP50x150 (2x65)
	Listwa instalacyjna LN50x20.2
	Przebicie przez ścianę
TK.II.2/5	Numer tablicy komp. TK/ nr obwodu
TS.III.2/5	Numer tablicy siłowej TS/ nr obwodu
K/7/7-24	Numer podrozdziału/ nr pom.
	Gniazdo pojedyncze 2P+Z, Niloe Legrand 16A/230V IP44, brzeszczelne, podtynkowe
	Dwa gniazda pojedyncze 2P+Z, Niloe 16A/230V IP44, brzeszczelne, podtynkowe we wspólnej ramce
	Gniazdo pojedyncze 2P+Z, Niloe Legrand 16A/230V IP20, podtynkowe
	Dwa gniazda pojedyncze 2P+Z, Niloe, 16A/230V IP20, podtynkowe we wspólnej ramce
K1	Zestaw p/t 2x gniazdo 2P+Z 16A/230V DATA 1x gniazdo 2P+Z 16A/230V 1x uchwyt Mosaic 65mm, 6M 4x gniazdo RJ45 kat.6 1x uchwyt Mosaic 65mm, 4M
K2	Zestaw p/t 2x gniazdo 2P+Z 16A/230V DATA 1x gniazdo 2P+Z 16A/230V 1x uchwyt Mosaic 65mm, 6M 2x gniazdo RJ45 kat.6 1x uchwyt Mosaic 65mm, 2M
	Wypust ścienny YDY3x1,5/750V
K3	Puszka podtynkowa: 2x gniazdo 2P+Z 16A/230V DATA 1x gniazdo 2P+Z 16A/230V 1x uchwyt Mosaic 65mm, 6M 4x gniazdo RJ45 kat.6 1x uchwyt Mosaic 65mm, 4M
	Przewody pozostałe – instalacja przyzywowa

PARTER		
l.p.	opis pomieszczenia	powierzchnia (m2)
0.1	pom. gosp.	8,57
0.2	xero/kasa	15,56
0.3	komunikacja	14,70
0.4	sala obsługi 3 os.	40,14
0.5	pom. socjalne	19,60
0.6	kl.schodowa	14,44
0.7	komunikacja	121,18
0.8	wc dla niepełnosprawnych	4,46
0.9	wc/pom. gosp.	10,25
0.10	toalety męskie	10,47
0.11	toalety damskie	14,53
0.12	kancelaria	24,03
0.13	kancelaria	23,88
0.14	kancelaria	25,91
0.15	hol wejściowy	81,39
0.16	recepcja	11,28
0.17	ochrona	12,87
0.18	szatnia	12,89
0.19	toalety damskie	10,25
0.20	toalety męskie	21,26
0.21	sala obsługi klienta	65,40
0.22	pokój na szafy	18,38
0.23	sala obsługi klienta	64,53
0.24	komunikacja	362,70
0.24b	przedsionek	350,78
0.25	przedsionek windy	23,60
0.26	sala obsługi	39,50
0.27	pok. Socjalny	7,70
0.28	pok. Socjalny	14,03
0.29	sala obsługi	62,12
0.30	toalety męskie	9,90
0.31	pom. gosp.	10,05
0.32	toalety damskie	8,87
0.33	wc dla niepełnosprawnych	4,85
0.34	pokój dla dziecka	10,73
0.35	sala obsługi	59,05
0.36	kl.schodowa	28,34
0.37	stacja transformatorowa	55,05
0.38	przedsionek	5,14
	razem	1698,38

INWESTOR	**Mazowiecki Urząd Wojewódzki** **Plac Bankowy 3/5** **00-950 Warszawa**
JEDNOSTKA PROJEKTUJACA	**REMEDY Sp. z o.o.** Osiedle Parkowe 13 B 05-462 Wiązowna
NAZWA PROJEKTU	Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
STADIUM PROJEKTU	**PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY**
BRANŻA	**INSTALACJE ELEKTRYCZNE**
OBIEKT	Budynek biurowy ul. Marszałkowska 3/5 00-624 Warszawa dz. nr ewid. 52 obr. 5-05-10
TEMAT RYSUNKU	**RZUT PARTERU- INSTALACJE NISKOPRĄDOWE**

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

FUNKCJA	TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Mariusz Rola	LUB/0048/PWOE/04	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Grzegorz Matuszak	LUB/0134/PWOE/10	

DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA
03.2014	MUWM-PBW-IE-102	A	1:100