

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dokonując oceny złożonych ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium jego znaczeniem:

1. Cena brutto oferty – 100 % (100 pkt)

Ocena kryterium „ceny brutto” dla n-tego **Wykonawcy** (P_{cn}) dokonywana będzie poprzez porównanie ceny brutto najniższej wśród ocenianych ofert (C_{min}), do ceny brutto zawartej w badanej ofercie (C_n).

$$P_{cn} = \frac{C_{min}}{C_n} \times 100 \text{ punktów}$$

gdzie: (P_{cn}) - ilość punktów za cenę brutto dla ocenianego Wykonawcy;

(C_{min})- najniższa cena brutto spośród cen brutto ocenianych ofert;

(C_n) - cena brutto zawarta w badanej ofercie.

Maksymalna możliwa do uzyskania ocena w tym kryterium wynosi **100 pkt**.

Podstawą do porównania oferty będzie cena brutto oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu, która uzyska najwyższą ilość punktów.

Opis przedmiotu zamówienia

	Zasilacz awaryjny UPS – 3 sztuki	
	Producent: Model/typ:	
L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	
I	II	
1.	Moc pozorna	6000 VA
2.	Moc rzeczywista	6000 Wat
3.	Architektura UPSa	on-line
4.	Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania	• 1 x połączenie stałe 3 przewody (H N+G) • 6 x IEC320 C13 (10A) • 4 x IEC320 C19 (16A) • 2 x IEC Jumpers
5.	Typ gniazda wejściowego	Hard Wire 3-wire (1PH + N + G)
6.	Czas podtrzymania dla obciążenia 100%	1,5 min
7.	Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%	8,1 min
8.	Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym	220-240 V
9.	Zimny start	Tak
10.	Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR)	Tak
11.	Sinus podczas pracy na baterii	Tak
12.	Porty komunikacji	• 10/100 BaseT (RJ45) • RJ45 serial console port • SmartSlot • 10/100 BaseTX (RJ45)
13.	Port zabezpieczający linie danych	N/A
14.	Diody sygnalizacyjne	Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
15.	Alarmy dźwiękowe	brak danych
16.	Typ obudowy	Tower
17.	Wyposażenie standardowe	• Instrukcja obsługi • Kabel USB • Kabel konsoli do DB9 • Kabel RJ45 do DB9 • EPO terminal block • Czujnik temperatury

		• 2x stópki
18.	Dodatkowe informacje	• zintegrowana karta sieciowa SNMP • Oprogramowanie sprzętowe w pamięci flash z możliwością uaktualniania • Grupy switched outlet • Start bez baterii • Wejście 3:1 • Podwójne wejście

	Montaż urządzeń UPS – 3 sztuki	
L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	
<i>I</i>	<i>II</i>	
1.	Demontaż zasilaczy istniejących	
2.	Podłączenie i uruchomienie nowych zasilaczy	
3.	Materiały i instalacyjne i pomocnicze	

.....
(podpis Wykonawcy)